

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	株式会社細川産業
契約業者の住所	青森県青森市勝田2丁目23番12号
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月29日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	¥71,720,000 円(税込み)
変更金額	¥33,330,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥105,050,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、構造物撤去工の変更を行う。 設計変更により、構造物撤去工、共通仮設費の変更を行う。 計画変更により、構造物撤去工の変更を行う。 特記仕様書に基づく構造物撤去工の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
取壊し工						
コンクリート殻落下防止		式	1.00	0.00	△ 1.00	
コンクリート取壊し（１）	パラペット、上部コンクリート（無筋）	m3	6,004.00	6,326.00	322.00	
処分費（１）	パラペット、上部コンクリート（無筋）	t	6,905.00	7,198.00	293.00	
撤去工						
舗装版切断		m	43.00	38.00	△ 5.00	
舗装版破碎	t=5cm	m2	1,725.00	1,650.00	△ 75.00	
コンクリート版破碎	t=35cm	m2	0.00	788.00	788.00	
掘削（１）	路盤材撤去、t=68cm	m3	1,173.00	862.00	△ 311.00	
土砂等運搬（１）	路盤材（碎石）	m3	1,173.00	862.00	△ 311.00	
殻運搬（１）	舗装版（アスファルトガラ）	m3	86.00	83.00	△ 3.00	
殻運搬（２）	コンクリート版（無筋）	m3	0.00	276.00	276.00	
処分費（２）	舗装版（アスファルトガラ）	t	198.00	241.00	43.00	
コンクリート取壊し（２）	側溝、側溝蓋（有筋） 勾配調整コンクリート、基礎コンクリート（無筋）	m3	154.00	148.00	△ 6.00	
掘削（２）	基礎碎石	m3	22.00	21.00	△ 1.00	

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
土砂等運搬（２）	基礎碎石運搬	m3	22.00	21.00	△ 1.00	耐候性１年型：1,800個 吸出し防止シート：2,232m2
処分費（３）	施工場所→仮置き場	t	182.00	928.00	746.00	
仮設工	側溝、側溝蓋、勾配調整コンクリート（有筋） 基礎コンクリート、コンクリート版（無筋） 目地板、吸出し防止マット（廃ブラ）					
大型土のう製作・設置	耐候性１年型	袋	0.00	1,800.00	1,800.00	
敷鉄板		枚	0.00	84.00	84.00	片道：冬季割増
共通仮設費						
運搬費						
仮設材等運搬	敷鉄板（22m×1,524mm×6.096m）	式	0.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査、遠隔臨場導入費用	式	1.00	1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式	0.00	1.00	1.00	