契約の内容

契約年月日	令和6年6月3日
契約業者名	株式会社大坂組
契約業者の住所	青森県青森市大字諏訪沢字岩田5 1 - 1
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月3日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥87,120,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	青森港油川地区岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
青森港油川地区岸壁(-12m)						
土工						
土工						
掘削		m3		33,000.00		
土砂等運搬(1)	土砂仮置場(1)	m3		20,000.00		
土砂等運搬(2)	土砂仮置場(2)	m3		13,000.00		
粒径処理		m3		20,000.00		
整地(1)	土砂仮置場(1)	m3		20,000.00		
整地(2)	土砂仮置場(2)	m3		13,000.00		

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
取壊し工						
コンクリート殻落下防止		式		1.00		未計上
コンクリート取壊し(1)	パラペット、上部コンクリート(無筋)	m3		6,004.00		
処分費(1)	パラペット、上部コンクリート(無筋)	t		6,905.00		
撤去工						
舗装版切断		m		43.00		
舗装版破碎	t=5cm	m2		1,725.00		
掘削(1)	路盤材撤去、t=68cm	m3		1,173.00		
土砂等運搬(1)	路盤材(碎石)	m3		1,173.00		
殻運搬	舗装版(アスファルトガラ)	m3		86.00		
処分費(2)	舗装版(アスファルトガラ)	t		198.00		
コンクリート取壊し(2)	側溝、側溝蓋(有筋) 勾配調整コンクリート、基礎コンクリート(無筋)	m3		154.00		
掘削(2)	基礎碎石	m3		22.00		
土砂等運搬(2)	基礎碎石運搬 施工場所→仮置き場	m3		22.00		
処分費(3)	側溝、側溝蓋(コンクリートガラ(有筋)) 勾配調整コンクリート、基礎コンクリート(無筋)	t		182.00		

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設 共通仮設費 技術管理費 技術管理	諸経費動向調査	式		1.00		