

コンテナ港湾荷役施設

令和6年1月1日現在

名称	岸壁		コンテナターミナル						施設概要								備考		
	施設名	諸元	ターミナル面積(m2)	シャープール(m2)	スロット数(TEU)		段積(個)	蔵置能力(TEU)	リーファーコンセント(個)	荷役機械				CFS	薫蒸倉庫	メンテナンスショップ		管理棟	その他施設
					ドライコンテナ(TEU)	リーファーコンテナ(TEU)				ガントリークレーン	ストラールキャリア	トランスファークレーン	その他荷役機械						
八戸港 多目的国際物流ターミナル	八太郎J岸壁	水深-13m 延長260m	84,359	-	1,130	107	3 (最大4)	2,825	107	2基	5台	-	トップリフター(1基)	-	1棟	1棟	1棟	検査棟 国際物流ターミナル	
宮古港 藤原地区	藤原地区岸壁 (-10m)	水深-10m 延長555m	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	トラッククレーン(1基)	-	-	-	-		
釜石港 須賀地区	須賀地区岸壁 (-7.5m)	水深-7.5m 延長130m	6,950	-	72	24	3	956	58	1基	2台	-	ジブクレーン(1基)	-	-	-	-		
	須賀地区岸壁 (-11m)	水深-11m 延長190m																	
大船渡港 野々田地区	野々田地区岸壁 (-13m)	水深-13m 延長270m	16,811	-	282	42	2	564	31	-	-	-	ハーバークレーン(1基) リーチスタッカー(1基)	1棟	-	-	-		
仙台塩釜港 高砂コンテナターミナル	高砂ふ頭 1号岸壁	水深-12m 延長310m	276,000	15,295	2,944	98	3	8,832	147	4基	16台	-	トップリフター(7基) リーチスタッカー(2基)	1棟	1棟	1棟	1棟	税関検査場	
	高砂ふ頭 2号岸壁	水深-14m 延長330m																	
秋田港 国際コンテナターミナル	外港-13m 2号岸壁	水深-13m 延長260m	170,000	-	1,298	48	ドライ3 リーファー2 空3	3,894	48	2基	-	3基	トップリフター(2基) リーチスタッカー(3基) トレーラー(4台)	-	1棟	-	1棟	多目的上屋 (税関検査場含む)	
酒田港外港地区 (酒田港国際ターミナル)	高砂第1号岸壁	水深-13m 延長152m	49,510	-	1,318	-	2.5	3,295	12	2基	-	-	リーチスタッカー(3基)	-	-	-	1棟		
	高砂第2号岸壁	水深-13m 延長280m	91,280		1,134		2.5	2,835						1棟					
相馬港 2号ふ頭地区	2号ふ頭 第2号岸壁	水深-7.5m 延長130m	49,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ジブクレーン(1基)	-	-	-	-		
	2号ふ頭 第3号岸壁	水深-7.5m 延長130m																	
	2号ふ頭 第4号岸壁	水深-12m 延長240m																	
小名浜港 大剣コンテナターミナル	大剣ふ頭 第4号岸壁	水深-10m 延長185m	58,760	-	564	-	3	1,692	20	1基	4台	-	トップリフター(2基)	2棟	1棟	-	1棟	高圧ガスコンテナ取扱可	

港湾管理者報告を基に東北地方整備局作成