令和4年度　上半期

建設資材等価格一覧表

東北地方整備局港湾空港部

令和4年度　上半期

目　　次

1. 石材・中詰材等

2. 土質・水質・底質試験費等

1. 石材・中詰材等

注）引渡条件は、以下の凡例のとおりとする。
−凡例− （ ）：海上投入渡し

港　名	品　目	規格・形状寸法	単位	単価	備考
八　戸　港	割栗石（基礎用）	30～300kg/個程度　比重2.30以上	m3	(6,650)	
	亜鉛鉱砕（中詰用）	単位体積重量23.5kN/m3以上 （湿潤又は飽和状態）	〃	(3,100)	
	割栗石（裏込用）	5～50kg/個程度　比重2.30以上	〃	(6,650)	
	割栗石（裏込・袋型根固用）	5～50kg/個程度　比重2.30以上	〃	5,200	
	割栗石（築堤マット用）	30～300kg/個程度　比重2.30以上	〃	5,200	
	割栗石（築堤マット用）	100～300kg/個程度　比重2.30以上	〃	5,200	
久　慈　港	割栗石（基礎用）	30～500kg/個程度　比重2.50以上	m3	(8,800)	
	割栗石（被覆用）	800～1,000kg/個程度　比重2.50以上	〃	(9,800)	
酒　田　港	割栗石（基礎用）	30～200kg/個程度　比重2.30以上	〃	(6,600)	
	割栗石（基礎用）	200～500kg/個程度　比重2.30以上	〃	(6,600)	
	割栗石（被覆用）	1000kg/個程度　比重2.30以上	〃	(6,900)	
東 北 統 一	RCパイル	長さ4.0m　径250mm　厚50mm	本	30,000	
	汚濁防止膜	#300（汚濁防止枠用）	m2	3,850	
	テトラポッド製作用 ベッド賃料	32t型（鋼製）	個	3,350	
		50t型（鋼製）	個	3,920	
		64t型（鋼製）	個	5,360	
		80t型（鋼製）	個	7,750	

2. 土質・水質・底質試験費等

品　　目	規格・形状寸法	単位	東北統一	備　　考
土質試験費等				
サンプリングチューブ	ステンレススチール製 t=1.5mm, φ=75mm, L=1,000mm	本	10,400	
土質試験費	一軸圧縮試験 JIS A 1216　4供試体	試料	15,700	
	簡易三軸圧縮試験（簡易CU） 圧密・非排水（粘性土）　3供試体	試料	58,500	
	一軸圧縮試験（3供試体） 及び簡易CU試験（1供試体）併用	試料	42,300	
	圧密試験 JIS A 1227　定ひずみ方式　1供試体	試料	58,300	
	石の比重 JIS A 1110	試料	3,170	
水質・底質試験費等				
水質試験費	塩分	検体	2,400	
	メチレンブルー活性物質（MBAS）	検体	3,600	
	硫化水素	検体	4,000	
底質試験費	含有量試験 泥温	検体	450	
	含有量試験 泥色	検体	450	
	含有量試験 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	検体	3,000	
	含有量試験 シスト（プリムリン蛍光染色法）	検体	30,000	
	含有量試験 生物分析（マクロベントス）	検体	20,000	
	含有量試験 酸化還元電位	検体	1,400	