

契約の内容

契約年月日	令和6年4月19日
契約業者名	株式会社 沢木組 代表取締役 澤木 則明
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り 2 - 6 - 2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月19日
工期(至)	令和6年11月29日
契約金額	¥189,200,000 円 (税込み)

## 工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(南)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(南)(改良)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石投入(1)	500~1,000kg/個程度	m3		1,261.00		
基礎捨石投入(2)	200~500kg/個程度	m3		387.00		
基礎捨石投入(3)	30~200kg/個程度	m3		317.00		
捨石荒均し(1)	±50cm 500~1,000kg/個程度	m2		432.00		
捨石荒均し(2)	±50cm 200~500kg/個程度	m2		424.00		
捨石荒均し(3)	±50cm 30~200kg/個程度	m2		278.00		
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
築堤マット製作・仮置	L3.0m×B2.0m×H1.0m	個		33.00		中詰石材：198m3
築堤マット据付	L3.0m×B2.0m×H1.0m	個		33.00		
被覆ブロック据付	ラクナIV 4t型	個		572.00		
上部工						
上部コンクリート工						
削孔	L=200mm	孔		168.00		
差筋	D19 SD345(L=900mm)	式		1.00		差筋：340kg アンカー用樹脂カプセル：168本

## 工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(南)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
型枠		m2		124.00		
伸縮目地		m2		24.00		
コンクリート	18-8-40(BB)	m3		315.00		
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付(1)	シーロック10t型	個		42.00		
消波ブロック据付(2)	テトラポッド64t型	個		134.00		重量Co 64.77t
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬(1)	クローラークレーン コンクリート運搬用	台		1.00		往復
建設機械器具等運搬(2)	クローラークレーン 消波ブロック転置用	台		1.00		往復
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		