

契約の内容

契約年月日	令和6年4月16日
契約業者名	株式会社 清水組 代表取締役社長 清水 隆成
契約業者の住所	秋田県男鹿市船越字船越 2 8 5
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年4月16日
工期（至）	令和6年11月29日
契約金額	¥175,780,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤 (第二南)						
上部工						
上部コンクリート工(1) (現場打ち A-10)						
支保工		m		52.00		
足場工		m2		176.00		
鋼製型枠		m2		399.00		
削孔		孔		471.00		φ55mm L=200mm 207孔 φ55mm L=500mm 264孔
鉄筋工	SD345	kg		10,950.00		SD345 D13 118kg SD345 D29 3,859kg SD345 D35 3,684kg SD345 D38 3,289kg
無収縮モルタル		m3		0.40		
伸縮目地工	t=10mm	m2		27.00		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		800.00		
上部コンクリート工(2) (嵩上げ工 A-11, 12)						
削孔		孔		36.00		
鉄筋	SD345 D16	kg		28.00		

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
無収縮モルタル		m3		0.10		
敷モルタル		m3		1.00		
上部ブロック据付		個		12.00		支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2		24.00		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		401.00		
上部コンクリート工(3)(スポットリーフエ A-11, 12)						
コンクリート切断	t=300mm	m		130.00		
コンクリート取壊し		m3		23.00		
敷モルタル		m3		2.00		
上部ブロック据付		個		18.00		支給品
形鋼	400×400×13×21	kg		44,582.00		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		174.00		
上部コンクリート工(4)(後部パラペットエ A-11, 12)						
コンクリート切断	t=300mm	m		207.00		
コンクリート取壊し		m3		25.00		
敷モルタル		m3		3.00		
上部ブロック据付		個		18.00		支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2		149.00		

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
形鋼	400×400×13×21	kg		44,582.00		
足場工		m2		165.00		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		453.00		
鉄筋	SD345 D32	kg		2,542.00		
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬(1)	クローラクレーン コンクリート運搬用	台		1.00		往復
建設機械器具等運搬(2)	クローラクレーン ブロック転置用	台		1.00		往復