

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	105,193,855	
防波堤(南)(改良)			
	1式	105,193,855	
基礎工			
	1式	33,865,798	
基礎捨石工			捨石投入 1,261.00m ³ 、捨石投入 387.00m ³ 、捨石投入 317.00m ³ 、捨石荒均し(1) 126.00m ² 、 捨石荒均し(2) 306.00m ² 、捨石荒均し 424.00m ² 、捨石荒均し 278.00m ²
	1式	33,865,798	
被覆・根固工			
	1式	29,385,389	
被覆ブロック工			築堤マット製作 33.00個、築堤マット運搬据付(海上一連方式) 33.00個、 被覆ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 572.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式) 572.00個
	1式	29,385,389	
上部工			
	1式	13,127,632	
上部コンクリート工			削孔(ハンマドリル) 168.00孔、差筋 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式) 124.00m ² 、伸縮目地 24.00m ² 、 コンクリート運搬(台船バケット) 315.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 315.00m ³
	1式	13,127,632	
消波工			
	1式	28,815,036	
消波ブロック工			消波ブロック転置 27.00個、消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) 37.00個、 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) 5.00個、消波ブロック転置 105.00個、 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) 35.00個、消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) 63.00個、 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(3) 36.00個
	1式	28,815,036	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,193,855	
間接工事費	1式	47,457,194	
共通仮設費(計)	1式	18,370,213	
共通仮設費(積上)	1式	7,514,208	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	10,193,284	
現場環境改善費	1式	662,721	
現場管理費	1式	29,086,981	
工事原価	1式	152,651,049	
一般管理費等	1式	24,697,891	
契約保証費	1式	61,060	
工事価格	1式	177,410,000	
予定工事価格	1式	177,410,000	