

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	103,810,608	
防波堤(第二南)			
	1式	103,810,608	
上部工			
	1式	103,810,608	
上部コンクリート工(1)(現場打ち A-10)	1式	41,883,880	支保組立組外(重力式) 52.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 176.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 399.00m ² 、削孔(さく岩機) (1) 207.00孔、削孔(さく岩機) (2) 264.00孔、鉄筋加工組立(1) 118.00kg、鉄筋加工組立(2) 3,859.00kg、鉄筋加工組立(3) 3,684.00kg、鉄筋加工組立(4) 3,289.00kg、無収縮モルタル 0.40m ³ 、伸縮目地 27.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケット) 800.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 800.00m ³
上部コンクリート工(2)(嵩上げ工 A-11, 12)	1式	13,230,264	削孔(さく岩機) 36.00孔、鉄筋加工組立 28.00kg、無収縮モルタル 0.10m ³ 、モルタル 1.00m ³ 、ブロック転置 6.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 12.00個、伸縮目地 24.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケット) 401.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 401.00m ³
上部コンクリート工(3)(スボットリーフ工 A-11, 12)	1式	18,283,508	コンクリート切断 130.00m、構造物取壊し 23.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 23.00m ³ 、処分費 53.00t、モルタル 2.00m ³ 、ブロック転置 11.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 18.00個、H形鋼 44,582.00kg、コンクリート運搬(台船バケット) 174.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 174.00m ³
上部コンクリート工(4)(後部パラペット工 A-11, 12)	1式	30,412,956	コンクリート切断 207.00m、構造物取壊し 25.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 25.00m ³ 、処分費 58.00t、モルタル 3.00m ³ 、ブロック転置(1) 4.00個、ブロック転置(2) 2.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) (1) 14.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) (2) 4.00個、伸縮目地 149.00m ² 、H形鋼 44,582.00kg、鋼製枠組足場架払(重力式) 149.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケット) 453.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 453.00m ³ 、鉄筋加工組立 2,542.00kg

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	103,810,608	
間接工事費	1式	42,238,072	
共通仮設費(計)	1式	14,370,878	
共通仮設費(積上)	1式	3,647,244	運搬費
共通仮設費(率)	1式	10,069,628	
現場環境改善費	1式	654,006	
現場管理費	1式	27,867,194	
工事原価	1式	146,048,680	
一般管理費等	1式	23,772,901	
契約保証費	1式	58,419	
工事価格	1式	169,880,000	
予定工事価格	1式	169,880,000	