

契約の内容

契約年月日	令和6年4月23日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48-1
工事の名称	能代港大森地区岸壁(-10m) 砕石敷設工事
工事場所	秋田県能代市能代町日和山下地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月23日
工期(至)	令和6年7月31日
契約金額	¥154,550,000 円 (税込み)

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区岸壁(-10m)砕石敷設工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁						
土工						
土工						
掘削		m3		6,148		(概)
土砂等運搬(1)	掘削場所→場内集積 0.2km	m3		6,148		(概)
積込(1)		m3		5,987		(概)
土砂等運搬(2)	場内仮置→盛土場所 0.2km	m3		5,987		(概)
路床盛土		m3		5,987		(概)
積込(2)		m3		161		(概)
土砂等運搬(3)	掘削場所→土捨場 0.6km	m3		161		(概)
陸上地盤改良工						
表層混合処理工						
表層混合処理	qu=250kN/m2、t=60cm	m2		464		
舗装工						
路床工						
不陸整正		m2		10,638		
帆布	合成繊維 0.47mm以上	m2		3,008		
防砂シート	ポリエステル製不織布 4.2mm以上	m2		129		

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区岸壁(-10m)砕石敷設工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
砕石敷設工						
下層路盤	RC-40、t=60cm	m2		11,866		RC-40 7,100m3
上層路盤	M-40、t=60cm	m2		11,788		M-40 7,161m3
	M-40、t=70cm	m2		3,169		M-40 2,058m3
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	スタビライザ運搬費	台		1		
技術管理費						
技術管理	六価クロム溶出試験	式		1		
	BIM/CIM適用費	式		1		未計上