

(第3回・最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和6年7月31日 |
| 契約業者名 | 大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎 |
| 契約業者の住所 | 秋田県能代市河戸川字北西山48-1 |
| 工事の名称 | 能代港大森地区岸壁(-10m) 砕石敷設工事 |
| 工事場所 | 秋田県能代市能代町日和山下地先 |
| 工事区分 | 空港等土木工事 |
| 工事概要 | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和6年4月23日 |
| 工期(至) | 令和6年7月31日 |
| 変更前の契約金額 | ¥156,432,434 円(税込み) |
| 変更金額 | ¥8,965,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥165,397,434 円(税込み) |
| 変更理由 | 設計変更により、土工、舗装工及び共通仮設費を変更する。 また、現状不一致により、陸上地盤改良工を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく、土工及び共通仮設費の数量確定により変更を行う。 |

工事数量総括表

| 工事名 | 能代港大森地区岸壁(-10m)碎石敷設工事(三次変更) | | | | 事業区分 | 港湾整備 |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 工事区分 | 岸壁 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要 |
| 岸壁 | | | | | | |
| 土工 | | | | | | |
| 土工 | | | | | | |
| 掘削 | | m3 | 6,148 | 7,651 | 1,503 | —(概)— |
| 土砂等運搬(1) | 掘削場所→場内集積場 0.2km | m3 | 6,148 | 3,580 | △2,568 | —(概)— |
| 積込(1) | 場内集積場 | m3 | 5,987 | 3,580 | △2,407 | —(概)— |
| 土砂等運搬(2) | 場内集積場→盛土場所 0.2km | m3 | 5,987 | 3,580 | △2,407 | —(概)— |
| 路床盛土 | | m3 | 5,987 | 3,580 | △2,407 | —(概)— |
| 積込(2) | 場内集積場 | m3 | 161 | 0 | △161 | —(概)— |
| 土砂等運搬(3) | 場内集積場→土捨場 0.8km | m3 | 161 | 0 | △161 | —(概)— |
| 土砂等運搬(4) | 掘削場所→土捨場 0.9km | m3 | | 4,071 | 4,071 | |
| 陸上地盤改良工 | | | | | | |
| 表層混合処理工 | | | | | | |
| 表層混合処理 | qu=250kN/m ² 、t=60cm | m ² | 464 | 378 | △86 | |
| 舗装工 | | | | | | |
| 路床工 | | | | | | |
| 不陸整正 | | m ² | 10,638 | 11,616 | 978 | |
| 帆布 | 合成繊維 t=0.47mm以上 | m ² | 3,008 | 3,008 | 0 | |

工事数量総括表

| 工事名 | 能代港大森地区岸壁(-10m)砕石敷設工事(三次変更) | | | | 事業区分 | 港湾整備 |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|-------|------------------------------------|
| | | | | | 工事区分 | 岸壁 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要 |
| 防砂シート | ポリエステル製不織布 t=4.2mm以上 | m2 | 129 | 129 | 0 | |
| 砕石敷設工 | | | | | | |
| 下層路盤 | RC-40、t=60cm | m2 | 11,866 | 12,490 | 624 | RC-40 7,100m3 → 7,479m3 |
| 上層路盤 | M-40、t=60cm | m2 | 11,788 | 12,412 | 624 | M-40 7,161m3 → 7,531m3 |
| | M-40、t=70cm | m2 | 3,169 | 3,169 | 0 | M-40 2,058m3 |
| アスファルト舗装工 | | | | | | |
| 下層路盤 | RC-40、t=20cm | m2 | | 354 | 354 | RC-40 67m3 |
| 上層路盤 | M-40、15cm | m2 | | 354 | 354 | M-40 50m3 |
| 表層 | 再生密粒度アスファルトコンクリート、t=4cm | m2 | | 336 | 336 | 再生密粒度アスファルトコンクリート 13m3 |
| 基層 | 再生密粒度アスファルトコンクリート、t=3cm | m2 | | 336 | 336 | 再生密粒度アスファルトコンクリート 10m3 |

工事数量総括表

| 工事名 | 能代港大森地区岸壁(-10m)砕石敷設工事(三次変更) | | | | 事業区分 | 港湾整備 |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|-------|------|
| | | | | | 工事区分 | 岸壁 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要 |
| 共通仮設 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | |
| 建設機械器具等運搬 | スタビライザ運搬費 | 台 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | | |
| 事業損失防止施設費(1) | 仮設防塵フェンス管理 | 式 | | 1 | 1 | |
| 事業損失防止施設費(2) | 仮設防塵フェンス撤去 | m | | 76.6 | 76.6 | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| 技術管理(1) | 六価クロム溶出試験 | 式 | 1 | 1 | 0 | |
| 技術管理(2) | BIM/CIM適用費 | 式 | 1 | 1 | 0 | |
| 技術管理(3) | モニタリング調査 | 式 | | 1 | 1 | |
| 技術管理(4) | 諸経費動向調査 | 式 | | 1 | 1 | |
| 営繕費 | | | | | | |
| 営繕費 | 快適トイレの設置費 | 式 | | 1 | 1 | |