

契約の内容

契約年月日	令和6年5月20日
契約業者名	株式会社 加藤建設 代表取締役 加藤 正己
契約業者の住所	秋田県男鹿市払戸字大樋 1 6 番地 1
工事の名称	秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港地先 秋田港港内
工事区分	港湾等しゅんせつ
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年5月20日
工期（至）	令和6年12月13日
契約金額	¥154,550,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路・泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路・泊地(埋没)						
浚渫工						
グラブ浚渫工						
グラブ浚渫		m3		28,827.00		
土捨工						
土運船運搬工						
土運船運搬		m3		28,827.00		
揚土土捨工						
バックホウ揚土		m3		28,827.00		
土工						
土工						
積込(ルーズ)		m3		28,827.00		
土砂等運搬		m3		28,827.00		
共通仮設費						
回航・えい航費						
えい航(1)	グラブ浚渫船	回		2.00		往復(船川港～秋田港)
えい航(2)	土運船	回		2.00		往復(2隻引き:船川港～秋田港)
回航	土運船	回		2.00		往復(1隻引き:金浦漁港～秋田港)

工事数量総括表

工事名	秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路・泊地（埋没）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
運搬費						
建設機械器具等運搬	バックホウ	台		2.00		
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
測量業務						
ICT測量業務						
マルチビーム測量						
マルチビーム測量		式		1.00		起工時：0.06km2 竣工時：0.06km2