

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)根固外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)根固外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	41,121,809	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	41,121,809	
被覆・根固工	1式	41,121,809	
被覆ブロック工	1式	18,167,008	異形ブロック製作(1) 32.00個、異形ブロック製作(2) 8.00個、異形ブロック製作(3) 160.00個
根固ブロック工	1式	22,954,801	ルーフィング敷設 200.00m ² 、鋼製枠組足場架払 662.00m ² 、吊鉄筋・吊バー 64.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 1,882.00kg、鋼製型枠組立組外 793.00m ² 、コンクリート打設(1) 106.00m ³ 、 コンクリート打設(2) 423.00m ³ 、給熱養生 317.00m ³ 、根固ブロック製作 6.00個、吊鉄筋・吊バー 24.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 394.00kg、給熱養生 97.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)根固外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	41,121,809	
間接工事費	1式	15,149,137	
共通仮設費(計)	1式	3,512,875	
共通仮設費(積上)	1式	145,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,989,555	
現場環境改善費	1式	378,320	
現場管理費	1式	11,636,262	
工事原価	1式	56,270,946	
一般管理費等	1式	10,316,546	
契約保証費	1式	22,508	
工事価格	1式	66,610,000	
予定工事価格	1式	66,610,000	