

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					116,070,441	
防波堤(南)(改良)					116,070,441	
消波工					95,222,169	
消波ブロック工					95,222,169	
消波ブロック製作					95,222,169	
1 消波ブロック製作・仮置(1)	テトラポット64t型(重量型)	個	55.00	1,546,816	85,074,880	
2 消波ブロック製作・仮置(2)	シーロック10t型	個	31.00	181,219	5,617,789	
3 クレーン拘束		式	1.00	4,529,500	4,529,500	
被覆・根固工					20,848,272	
被覆ブロック工					20,848,272	
被覆ブロック製作					20,848,272	
4 被覆ブロック製作・仮置	ラクナIV 4t型	個	249.00	83,728	20,848,272	
共通仮設費(積上)					1,335,387	
共通仮設					1,335,387	
共通仮設費					1,335,387	
運搬費					1,335,387	

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬					1,335,387	
5 分解組立運搬		式	1.00	1,335,387	1,335,387	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					116,070,441	
間接工事費	9,332,639 + 30,698,673				40,031,312	
共通仮設費 (計)	1,335,387 + 7,300,830 + 696,422				9,332,639	
共通仮設費 (積上)					1,335,387	
共通仮設費 (率)	$116,070,441 \times 6.29\% ((4.67\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				7,300,830	
現場環境改善費	$116,070,441 \times 0.60\%$				696,422	
現場管理費	$125,403,080 \times 24.48\% ((22.51\% + 1.26\%) \times 1.03)$				30,698,673	
工事原価	$116,070,441 + 40,031,312$				156,101,753	
一般管理費等	$156,101,753 \times 16.13\% (16.13\% \times 1.00) - 3,405$				25,175,807	
契約保証費	$156,101,753 \times 0.04\%$				62,440	
工事価格	$156,101,753 + 25,175,807 + 62,440$				181,340,000	
消費税等相当額	$181,340,000 \times 10.00\%$				18,134,000	
請負工事費	$181,340,000 + 18,134,000$				199,474,000	

代価表・施工パッケージ

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事

番号：1

名称：消波ブロック製作・仮置(1) テトラポット64t型(重量型)

10個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重量コンクリート(高炉セメントB)	21-8-40 W/C=65%以下 単位体積質量 =2.53t/m ³ 以上	m ³	258.56	50,000.00	12,928,000		
鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	m ²	545.90	2,330.00	1,271,947		
ベッド質料(テトラポッド製作用)	64t(鋼製)	個	10.00	8,950.00	89,500		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	545.90	765.00	417,613		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	256.00	1,530.00	391,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.18	52,400.00	114,232	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.75	145,827.00	255,197	8H	
合計	作業能力：10.00個			1,546,816.00	15,468,169		

番号：2

名称：消波ブロック製作・仮置(2) シーロック10t型

10個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	43.73	23,700.00	1,036,401		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	171.67	1,670.00	286,688		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	171.67	1,122.00	192,613		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	43.30	3,758.00	162,721		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.86	52,400.00	45,064	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.96	92,400.00	88,704	8H	
合計	作業能力：10.00個			181,219.00	1,812,191		

代価表・施工パッケージ

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事

番号：3

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,529,500.00	4,529,500		
合 計	作業能力：1.00式			4,529,500.00	4,529,500		

番号：4

名称：被覆ブロック製作・仮置 ラクナIV 4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40*W/C=65%以下	m ³	17.24	23,700.00	408,588		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	104.50	1,670.00	174,515		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	104.50	1,275.00	133,237		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	17.07	3,570.00	60,939		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.52	52,400.00	27,248	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.45	72,800.00	32,760	8H	
合 計	作業能力：10.00個			83,728.00	837,287		

番号：5

名称：分解組立運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.55	102,000.00	158,100	8H	
特殊作業員		人	5.65	28,970.00	163,680		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	321,780.00	1,013,607		
合 計	作業能力：1.00式			1,335,387.00	1,335,387		

単価表一覧

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	消波ブロック製作・仮置(1)	テトラポット64t型(重量型)
						2	消波ブロック製作・仮置(2)	シーロック10t型
						4	被覆ブロック製作・仮置	ラクナIV4t型
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	145,827	8H	1	消波ブロック製作・仮置(1)	テトラポット64t型(重量型)
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	92,400	8H	2	消波ブロック製作・仮置(2)	シーロック10t型
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	72,800	8H	4	被覆ブロック製作・仮置	ラクナIV4t型
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	5	分解組立運搬	

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	116.20	13,827		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 150t吊	日	1.00	132,000.00	132,000		
合 計					145,827		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400		
合 計					92,400		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	72,800.00	72,800		
合 計					72,800		

単価表

単価表番号 : 5

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		