

契約の内容

契約年月日	令和7年4月21日
契約業者名	中田建設株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田県秋田山王 5 - 9 - 2
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事
工事場所	秋田県能代市能代港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月21日
工期(至)	令和7年11月28日
契約金額	¥143,000,000 円(税込み)

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石(1)	1,000kg/個程度	m3		586.00		
基礎捨石(2)	30~200kg/個程度	m3		560.00		
捨石荒均し(1)	±50cm 1,000kg/個程度	m2		417.00		
捨石荒均し(2)	±50cm 30~200kg/個程度	m2		606.00		
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	ディンプル 20t型	個		59.00		支給品
上部工						
上部コンクリート工						
削孔	L=130mm	孔		128.00		
差筋	D16 SD345 (L=820mm)	式		1.00		差筋：164kg アンカー用樹脂カプセル：128本
型枠		m2		44.00		
伸縮目地		m2		1.00		
コンクリート	18-8-40 BB	m3		23.00		

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付	シーロックⅧ 65t型	個		130.00		支給品
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	300t吊以下	式		2.00		往復
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		