

契約の内容

契約年月日	令和7年8月1日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山4-8-1
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年8月1日
工期（至）	令和8年1月15日
契約金額	¥115,720,000 円（税込み）

工事名	能代港大森地区泊地 (-13m) 土砂運搬工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
大森地区仮置土砂運搬							
撤去工							
撤去工							
飛砂防止ネット撤去(1)	撤去	式		1.0		撤去： 7,710 m2	
飛砂防止ネット撤去(2)	処分費	式		1.0		未計上	
土工							
土工							
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	m2		149		リース品：16枚、供用日数：65日	
敷鉄板撤去	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	m2		557		リース品：60枚、供用日数：95日	
掘削		m3		25,070			
土砂等運搬	土砂仮置場～土砂受入場所	m3		25,070			
仮設門扉撤去		m		8.00		仮設門扉管理、供用日数：95日	
既存フェンス設置		m		8.00			
共通仮設費							
安全費							
安全対策		式		1.00			
運搬費							
仮設材等運搬(1)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00		(往復) 16枚	
仮設材等運搬(2)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00		(片道) 60枚	

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
技術管理費		諸経費動向調査	式		1.00		
技術管理							