

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月1日
契約業者名	伊藤栄建設株式会社
契約業者の住所	秋田県山本郡八峰町八森字椿台136 番地
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月10日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥100,157,632 円(税込み)
変更金額	¥11,550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥111,707,632 円(税込み)
変更理由	現状不一致により撤去工、土工を変更する。また、設計変更により土工、共通仮設費(運搬費、技術管理費)を変更する。併せて、特記仕様書に基づく、撤去工、土工、共通仮設費(安全費、運搬費、営繕費)の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地（-13m）土砂運搬工事（その2）（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
大森地区仮置土砂運搬							
撤去工							
撤去工							
飛砂防止ネット撤去(1)	撤去・運搬	式	1.00	1.00	1.00	撤去：	(当初) 7,010 m2 (変更) 7,090 m2
飛砂防止ネット撤去(2)	処分費	t		6.60	6.60	運搬：	未計上 6.6 t
土工							
土工							
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板（B1,524mm×L6,096mm、t=22mm）	m2	706	1,932	1,226	リース品：	76枚、供用日数：141日 ：74枚、供用日数：128日 ：58枚、供用日数：60日 移設：150枚
掘削		m3	21,310	20,607	△ 703		
土砂等運搬(1)	土砂：土砂仮置場～土砂受入場所	m3	21,310	20,607	△ 703		
土砂等運搬(2)	石材：土砂仮置場～中間処理場	m3		21	21		
土砂処分	処分費	m3	21,310	20,607	△ 703		
石材処分	処分費	t		33	33		
既存フェンス撤去→設置		m	8.00	8.00	0.00		
仮設門扉設置→撤去		m	8.00	8.00	0.00	仮設門扉管理（R8.4.27～R8.9.15） 供用日数：142日	
アスファルト路面補修	人力舗設	式	1.00	1.00	1.00	(当初) 未計上	(変更) 表層 59m2 舗装版切断81m 舗装版破碎56m2
アスファルト殻運搬		m3		3.40	3.40		
アスファルト殻処分		t		8.00	8.00		
飛砂防止フェンス復旧		式		1.00	1.00		
雨水路堆積土除去		式		1.00	1.00		

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地（-13m）土砂運搬工事（その2）（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設費							
安全費							
安全対策		式	1.00	1.00	1.00	交通誘導員 配置日数：44日	
運搬費							
仮設材等運搬(1)	敷鉄板（B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm）	式	1.00	1.00	1.00	（往復）16枚＋60枚＋132枚	
仮設材等運搬(2)	敷鉄板（B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm）	式		1.00	1.00	（片道）150枚：移設	
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	諸経費動向調査：0→1工事	
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	計2基	