

積算内訳表

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					67,568,354	
大森地区泊地(-13m)					67,568,354	
撤去工					266,380	
撤去工					266,380	
飛砂防止ネット撤去					266,380	
1 飛砂防止ネット撤去(1)		m ²	7,010.00	38	266,380	
土工					67,301,974	
土工					67,301,974	
敷鉄板設置・撤去					1,224,592	
2 敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)	m ²	706.00	432	304,992	
3 敷鉄板賃料	供用日数 : 117日	枚	76.00	12,100	919,600	
掘削					5,231,605	
4 掘削	土砂仮置場	m ³	21,310.00	245.5	5,231,605	
土砂等運搬					38,251,450	
5 土砂等運搬	土砂仮置場～土砂受入場所	m ³	21,310.00	1,795	38,251,450	
土砂処分					22,375,500	

積算内訳表

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 土砂処分	処分費	m ³	21,310.00	1,050	22,375,500	
既存フェンス撤去・設置					63,488	
7 既存フェンス撤去・設置		m	8.00	7,936	63,488	
仮設門扉設置・撤去					155,339	
8 仮設門扉設置・撤去		m	8.00	7,936	63,488	
9 仮設門扉管理		式	1.00	91,851	91,851	
共通仮設費(積上)					2,115,547	
共通仮設					2,115,547	
共通仮設費					2,115,547	
安全費					918,489	
安全対策					918,489	
10 巡視・保安	交通誘導員	式	1.00	918,489	918,489	
運搬費					1,197,058	
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)				1,197,058	
11 仮設材等運搬	(往復)76枚	式	1.00	1,197,058	1,197,058	

総括表

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					67,568,354	
間接工事費	6,621,577 + 12,071,260				18,692,837	
共通仮設費(計)	2,115,547 + 4,112,853 + 393,177				6,621,577	
共通仮設費(積上)					2,115,547	
共通仮設費(率)	47,219,904 × 8.71% ((7.04% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				4,112,853	
現場環境改善費	45,192,854 × 0.87%				393,177	
現場管理費	53,841,481 × 22.42% ((20.54% + 1.23%) × 1.03)				12,071,260	
工事原価	67,568,354 + 18,692,837				86,261,191	
一般管理費等	65,912,741 × 18.00% (18.00% × 1.00) - 1,849				11,862,444	
契約保証費	65,912,741 × 0.04%				26,365	
工事価格	86,261,191 + 11,862,444 + 26,365				98,150,000	
消費税等相当額	98,150,000 × 10.00%				9,815,000	
請負工事費	98,150,000 + 9,815,000				107,965,000	

代価表・施工パッケージ

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

番号：1

名称：飛砂防止ネット撤去(1)

1400m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.00	54,433.00	54,433	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：1,400.00m ²			38.00	54,433		

番号：2

名称：敷鉄板設置・撤去 敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	35,090.00	10,351		
とび工		人	0.295	30,290.00	8,935		
普通作業員		人	0.295	22,440.00	6,619		
バックホ(クロー型)運転		日	0.295	57,350.00	16,918		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	42,823.00	427		
合 計	作業能力：100.00m ²			432.00	43,250		

番号：3

名称：敷鉄板賃料 供用日数：117日

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	117.000	94.00	10,998		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,098.00	2		
合 計	作業能力：1.00枚			12,100.00	12,100		

代価表・施工パッケージ

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

番号：4

名称：掘削 土砂仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂仮置場	m3	1.00	245.5	245.5		
合 計	作業能力：1.00m3			245.5	245.5		

番号：5

名称：土砂等運搬 土砂仮置場～土砂受入場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂仮置場～土砂受入場所	m3	1.00	1,795	1,795		
合 計	作業能力：1.00m3			1,795	1,795		

番号：6

名称：土砂処分 処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂処分	処分費	m3	1.00	1,050	1,050		
合 計	作業能力：1.00m3			1,050	1,050		

番号：7

名称：既存フェンス撤去・設置

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.490	35,090.00	17,194		
普通作業員		人	2.449	22,440.00	54,955		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	72,149.00	7,211		
合 計	作業能力：10.00m			7,936.00	79,360		

代価表・施工パッケージ

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

番号：8

名称：仮設門扉設置・撤去

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.490	35,090.00	17,194		
普通作業員		人	2.449	22,440.00	54,955		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	72,149.00	7,211		
合 計	作業能力：10.00m			7,936.00	79,360		

番号：9

名称：仮設門扉管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管	L=1.0m	本	6.00	49.00	294		
単管	L=2.0m	本	6.00	98.00	588		
単管	L=2.5m	本	6.00	122.00	732		
単管	L=3.5m	本	2.00	171.00	342		
単管	L=6.0m	本	3.00	663.00	1,989		
クランプ	自在	個	15.00	62.00	930		
クランプ	直交	個	21.00	62.00	1,302		
根がらみクランプ		個	6.00	142.00	852		
キャスター		個	6.00	2,245.00	13,470		
パネル	0.4m×2.0m	枚	18.00	3,964.00	71,352		
合 計	作業能力：1.00式			91,851.00	91,851		

代価表・施工パッケージ

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

番号：10

名称：巡視・保安 交通誘導員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	64.00	14,280.00	913,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	913,920.00	4,569		
合 計	作業能力：1.00式			918,489.00	918,489		

番号：11

名称：仮設材等運搬 (往復) 76枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	831,358.00	831,358		
取卸し・積込み費用		式	1.00	365,700.00	365,700		
合 計	作業能力：1.00式			1,197,058.00	1,197,058		

単価表一覧

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	バックホウ(排出ガス対策型) ✓	山積0.45m3(平積0.35m3) ✓	日 ✓	54,433	5.80H / 8H ✓	1	飛砂防止ネット撤去(1)	
2	バックホウ(ロー型)運転 ✓		日 ✓	57,350		2	敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)

単価表

能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	114.00	5,700		
運転手(特殊)		人	1.00	32,440.00	32,440		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	5.80	885.00	5,133	運転時間	
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.45m3/平積0.35m3	日	1.50	7,440.00	11,160	供用日	
合 計					54,433		

単価表番号：2

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	32,440.00	32,440		
軽油		L	119.000	114.00	13,566		
賃料(バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き])	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	57,348.00	2		
合 計					57,350		