

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月2日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48番地1
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年1月15日
変更前の契約金額	¥115,720,000 円(税込み)
変更金額	¥44,770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥160,490,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、撤去工および土工の追加変更を行う。 また、現状不一致により、撤去工、土工を変更する。併せて、 設計変更により土工、共通仮設費(技術管理費(ICT関連費用)) の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増 減	摘要	
大森地区仮置土砂運搬							
撤去工							
撤去工						(当初)	(変更)
飛砂防止ネット撤去(1)	撤去	式	1.00	1.00	1.00	撤去：7,710m2	10,265m2
飛砂防止ネット撤去(2)	処分費	式	1.00	1.00	0.00	未計上	
土工							
土工							
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、 t=22mm)	m2	149.00	1,022.00	873.00	リース品：16枚	110枚
						供用日数：65日	89日
敷鉄板撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、 t=22mm)	m2	557.00	557.00	0.00	リース品：60枚	
						供用日数：95日	119日
掘削		m3	25,070.00	34,502.00	9,432.00	ICT施工	
土砂等運搬	土砂仮置場～土砂受入場所	m3	25,070.00	34,502.00	9,432.00		
土砂処分	処分費	m3	25,070.00	34,502.00	9,432.00		
仮設門扉撤去		m	8.00	8.00	0.00	仮設門扉管理、供用日数：95日	119日
既存フェンス設置		m	8.00	8.00	0.00		

工事数量総括表

工事名		能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(変更)				事業区分	港湾整備
						工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増 減	摘要	
共通仮設費							
安全費							
安全対策		式	1.00	1.00	0.00		
運搬費							
仮設材等運搬(1)	敷鉄板 (B1,524mm × L6,096mm、 t=22mm)	式	1.00	1.00	1.00	(往復) 16枚 110枚	
仮設材等運搬(2)	敷鉄板 (B1,524mm × L6,096mm、 t=22mm)	式	1.00	1.00	0.00	(片道) 60枚	
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00		
	ICT関連費用	式		1.00	1.00	3次元起工測量	
						3次元出来形管理等の施工管理	