

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月24日
契約業者名	中田建設株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目 9 番 2 号
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期 (自)	令和7年8月20日
工期 (至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額	¥139,700,000 円 (税込み)
変更金額	¥7,260,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥146,960,000 円 (税込み)
変更理由	計画変更により、被覆・根固工の追加変更を行う。 また、設計変更により共通仮設費 (運搬費、事業損失防止施設費) の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型	個	49.00	49.00	0.00		
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作	ディンプル 20t型	個	50.00	54.00	4.00		
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	150t吊以下	台	2.00	2.00	0.00		
仮設材等運搬	敷鉄板(B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00	1.00	往復：36枚	
事業損失防止施設費							
事業損失防止施設費(1)	敷鉄板(B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00	1.00	参考数量：12枚、供用日数：72日 参考数量：24枚、供用日数：48日 参考数量：16枚、供用日数：36日	
事業損失防止施設費(2)	敷砂利(RC-40、t=20cm)	m3		104.00	104.00	(購入分)	
事業損失防止施設費(3)	敷砂利(RC-40、t=20cm)	式		1.00	1.00	(流用分) 掘削：94m3 土砂等運搬：94m3 整地：94m3	

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事 施工実態調査：1工種	
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	計2基	