

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月19日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48番地1
業務の名称	能代港出張所駐車場設置工事
業務場所	秋田県能代市上町6-23
業務区分	建築工事
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年9月18日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥4,510,000 円（税込み）
変更金額	¥3,355,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥7,865,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、設置工の追加変更及び工期を令和8年3月19日までとする。

工事数量総括表

工事名	能代港出張所駐車場設置工事（変更）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
建築工事						
土工						
土工						
すきとり		m3	34.20	34.20	0	
発生土砂運搬		m3	34.20	34.20	0	
根切り		m3		5.23	5.23	給水設備 5m3 フェンス0.23m3
埋め戻し		m3		3.00	3.00	給水設備
残土処分						
土砂処分費		t	68.40	68.40	0	
構内敷均し		m3		2.23	2.23	給水設備2m3 フェンス0.23m3
設置工						
設置工						
カーポート設置	耐積雪量100cm相当 ペフなし 基礎含む	式	1.00	1.00	0	参考：G1-R SCN5543 1基 同等品以上 木板張り仕上げ:未計上
ロープゲート設置	サンポール 支柱固定手動式	組	1.00	1.00	0	参考：RG-100 1組 同等品以上
ソーラー照明設置	ソーラー照明ライトユニット	式	0	1.00	1.00	参考：JL-2KLU(DB)1組 同等品以上
屋外給水設備	立ち上げ水栓	式	0	1.00	1.00	水道用ポリエチレン管 L=16m 山砂 V=2m3
入口コーナーフェンス設置	積雪型 基礎ブロック含む	式	0	1.00	1.00	参考：UN-SS1500-50 W=2000×H=1.5m L=2m+1m×2箇所 同等品以上
物置設置	物置（引分け戸）	式	0	1.00	1.00	参考：多雪型 FS-2622S 基礎ブロック10cm W2630×D2210×H2030 1台同等品以上 木仕上げ：未計上

工事数量総括表

工事名	能代港出張所駐車場設置工事（変更）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
舗装工							
舗装工							
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン A-5-15	式	1.00	1.00	0	170.0m2	
共通仮設費							
安全費							
安全費	交通誘導員	式	1.00	1.00	0	(未計上)	