

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
能代港出張所旧庁舎解体工事						
直接工事費		式	1.00		14,883,100	
1. 建築工事		式	1.00		12,324,994	
2. 電気設備工事		式	1.00		683,652	
3. 機械設備工事		式	1.00		1,874,454	
共通費		式	1.00		7,096,900	
共通仮設費（積上）		式	1.00		0	
共通仮設費（率）	705,423	式	1.00		705,423	
現場管理費	3,348,333	式	1.00		3,348,333	
一般管理費等	3,035,570	式	1.00		3,035,570	
契約保証費	$18,936,856 \times 0.04\%$	式	1.00		7,574	

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1.00		・ 21,980,000	✓
消費税相当額	10.00% ✓	式	1.00		・ 2,198,000	✓
請負工事費		式	1.00		・ 24,178,000	✓

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要 0 書きは処分費を示す
直接工事費内訳（建築工事）						
1 直接仮設工事		式	1		1,636,984	
1) 直接仮設工事		式	1	1,636,984	1,636,984	
2 撤去・解体工事		式	1		7,527,439	
1) 基礎・本体		式	1	1,517,878	1,517,878	
2) 内外装材撤去		式	1	3,433,531	3,433,531	
3) その他		式	1	347,982	347,982	
4) 外構		式	1	2,228,048	2,228,048	
3 発生材処分		式	1		2,088,527	
1) 積込・運搬		式	1	1,324,139	1,324,139	
2) 処理		式	1	764,388	764,388	(764,388)
4 外構工事		式	1		1,072,044	
1) 外構工事		式	1	1,072,044	1,072,044	
[計]					12,324,994	(764,388)

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要 ()書きは処分費を示す
直接工事費内訳（電気設備工事）						
1 庁舎		式	1		436,228	
1) 取りこわし		式	1	435,118	435,118	
2) 発生材処分		式	1	1,110	1,110	(1,110)
2 外構		式	1		247,424	
1) 取りこわし		式	1	244,190	244,190	
2) 発生材処分		式	1	3,234	3,234	(3,234)
[計]					683,652	(4,344)

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要 ()書きは処分費を示す
直接工事費内訳（機械設備工事）						
1 庁舎		式	1		797,709	
1) 取りこわし		式	1	755,802	755,802	
2) 発生材処理		式	1	41,907	41,907	(2,511)
2 外構		式	1		1,076,745	
1) 取りこわし		式	1	996,208	996,208	
2) 発生材処理		式	1	80,537	80,537	(17,138)
[計]					1,874,454	(19,649)

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					12,324,994	
建築工事					12,324,994	
建築工事					12,324,994	
直接仮設工事					1,636,984	
直接仮設工事					1,636,984	
1 外部足場	枠組W600 H<10 3か月 掛払い手間運搬費共	m2	246.00	1,606	395,076	
2 養生シート	防災Ⅰ類 3か月 掛払い手間運搬費共	m2	246.00	530	130,380	
3 内部足場	棚足場 1か月 運搬費共	m2	192.00	1,224	235,008	
4 高圧洗浄費		式	1.00	54,000	54,000	
5 散水養生費		式	1.00	220,000	220,000	
6 作業用消耗品費	(アスベスト除去)	m2	307.00	1,860	571,020	
7 除去石綿処理	(アスベスト除去) 密封処理	m3	1.80	17,500	31,500	
撤去・解体工事					7,527,439	
基礎・本体					1,517,878	
8 基礎解体	圧碎機・大型ブレーカ併用	m3	23.90	12,087	288,879	
9 土間解体	圧碎機・大型ブレーカ併用	m3	24.60	5,222	128,461	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 鉄骨造 上屋解体	屋根・外壁共 鉄骨カッター主体 中量級	m2	192.00	4,182	802,944	
11 根切		m3	138.00	693	95,634	
12 埋戻	発生土	m3	117.00	1,020	119,340	
13 機械運搬費	片道30km以内 BH	式	1.00	82,620	82,620	
内外装材撤去					3,433,531	
14 塩ビシート	(床)	m2	57.80	622	35,951	
15 塩ビタイル	(床) アスベスト含有 手ばらし	m2	71.20	1,530	108,936	
16 タタミ	(床)	枚	12.00	5,256	63,072	
17 ラワン合板	(床) 床下地	m2	19.70	306	6,028	
18 下地モルタル	(床)	m2	141.00	1,815	255,915	
19 モルタル	(床)	m2	2.90	1,815	5,263	
20 木下地	(床) 束立て	m2	19.70	2,121	41,783	
21 塩ビ	(巾木)	m	107.00	112	11,984	
22 モルタル	(巾木) H100	m	8.80	235	2,068	
23 モルタル	(巾木) H200	m	15.00	471	7,065	
24 タタミ寄せ	(巾木)	m	17.60	107	1,883	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
25 雑巾摺	(巾木)	m	4.90	42	205	
26 ジョイントボード	(壁)	m2	207.00	601	124,407	
27 レザー貼り	(壁)	m2	31.20	433	13,509	
28 ラワン合板	(壁)	m2	41.10	622	25,564	
29 木胴縁下地	(壁)	m2	64.50	336	21,672	
30 LGS下地	(壁)	m2	252.00	357	89,964	
31 吹付タイル	(壁) アスベスト含有	m2	42.90	11,097	476,061	
32 モルタル	(壁)	m2	40.50	2,356	95,418	
33 モルタル下地	(壁)	m2	56.70	2,356	133,585	
34 石膏ボード	(壁)	m2	25.00	601	15,025	
35 化粧ボード	(壁)	m2	9.20	601	5,529	
36 クロス	(壁)	m2	28.90	433	12,513	
37 コンクリートブロック	(壁)	m2	34.00	3,447	117,198	
38 化粧石膏ボード	(天井) アスベスト含有 手ばらし	m2	127.00	1,978	251,206	
39 大平板	(天井) アスベスト含有 手ばらし	m2	29.20	1,978	57,757	
40 バスリブ	(天井)	m2	2.90	708	2,053	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
41 ラミプリント板	(天井)	m2	18.40	708	13,027	
42 LGS下地	(天井)	m2	154.00	459	70,686	
43 木下地	(天井)	m2	25.50	336	8,568	
44 ラワン合板	(天井)	m2	4.20	708	2,973	
45 屋根折板断熱材	(天井) 厚25	m2	401.00	3,084	1,236,684	
46 塩ビ	(廻り縁)	m	173.00	204	35,292	
47 木製	(廻り縁) 廻り縁	m	17.60	109	1,918	
48 木製	(廻り縁) 雑巾摺程度	m	9.80	42	411	
49 軒天撤去	(外部) アスベスト含有 手ばらし	m2	36.80	2,238	82,358	
その他					347,982	
50 可動式書庫撤去	集積共	ヶ所	1.00	11,220	11,220	
51 ブラインド撤去	集積共	m2	43.20	560	24,192	
52 木製柵類撤去	集積共	m2	15.10	1,121	16,927	
53 流し台類撤去	集積共	式	1.00	11,220	11,220	
54 金属製建具撤去	枠共	m2	74.80	1,764	131,947	
55 木製建具撤去	枠共	m2	76.00	765	58,140	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
56 ガラス撤去		m2	88.40	336	29,702	
57 シーリング撤去		m	128.00	494	63,232	
58 ホワイトボード	集積共	ヶ所	1.00	1,402	1,402	
外構					2,228,048	
59 門扉撤去1	基礎共 集積共	基	1.00	20,180	20,180	
60 門扉撤去2	基礎共 集積共 館銘板、ストッカー	基	1.00	20,741	20,741	
61 ネットフェンス撤去1	基礎共 集積共 法面	m	32.00	4,786	153,152	
62 ネットフェンス撤去2	基礎共 集積共	m	36.00	13,484	485,424	
63 ネットフェンス撤去3	基礎共 集積共	m	26.00	5,269	136,994	
64 境界ブロック撤去1	集積共	m	3.00	642	1,926	
65 境界ブロック撤去2	集積共	m	5.00	763	3,815	
66 砂利敷		m2	168.00	1,866	313,488	
67 コーライ芝撤去	集積処分共	m2	573.00	300	171,900	
68 土間コンクリート撤去	集積共	m2	15.00	2,209	33,135	
69 国旗掲揚塔撤去	基礎共 集積共	基	2.00	4,186	8,372	
70 案内板撤去	基礎共 集積共	基	1.00	774	774	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
71 プレハブ物置撤去	集積共	基	1.00	27,631	27,631	
72 パンザーマスト撤去	集積共 アンテナ	基	1.00	102,322	102,322	
73 オイルタンク撤去	基礎共 集積共	基	1.00	2,805	2,805	
74 アスファルトカッター	道路境界	m	6.00	846	5,076	
75 樹木撤去1	集積共 高木 伐根共	本	18.00	14,718	264,924	
76 樹木撤去2-1	集積共 中木 伐根共	本	7.00	6,303	44,121	
77 樹木撤去2-2	集積共 中木	本	2.00	5,610	11,220	
78 樹木撤去3	集積共 低木 伐根共	本	27.00	3,498	94,446	
79 根切		m3	174.00	693	120,582	
80 埋戻	発生土	m3	120.00	1,020	122,400	
81 機械運搬費	片道30km以内 BH	式	1.00	82,620	82,620	
発生材処分					2,088,527	
積込・運搬					1,324,139	
82 コンクリート類積込	(積込) 集積共 機械	m3	128.00	3,345	428,160	
83 内装材類積込	(積込) 集積共 機械	m3	52.50	2,244	117,810	
84 石綿含有材積込	(積込) 集積共 人力	m3	1.80	7,242	13,035	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 コンクリート類運搬	(運搬) 1.5 km以下	m3	98.70	1,545	152,491	
86 ガラス・タイル類運搬	(運搬) 83 km以下	m3	14.30	11,845	169,383	
87 石膏ボード類運搬	(運搬) 83 km以下	m3	2.90	11,845	34,350	
88 廃プラ類運搬	(運搬) 83 km以下	m3	25.00	11,845	296,125	
89 木くず類運搬	(運搬) 8 km以下	m3	22.20	4,120	91,464	
90 石綿含有材運搬	(運搬) 83 km以下	m3	1.80	11,845	21,321	
処理					764,388	
91 コンクリート類処分		t	227.00	700	158,900	
92 ガラス・タイル類処分		t	25.60	11,273	288,588	
93 石膏ボード類処分		t	2.30	19,818	45,581	
94 廃プラ類処分		t	1.60	38,364	61,382	
95 木くず類処分		t	6.90	18,000	124,200	
96 伐根処分		t	2.90	25,000	72,500	
97 石綿含有材処分		t	1.40	9,455	13,237	
外構工事					1,072,044	
外構工事					1,072,044	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
98 整地	床付け程度	m2	1,167.00	321	374,607	
99 碎石敷	C-40 厚100	m3	117.00	5,961	697,437	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					683,652	✓
電気設備工事					683,652	✓
庁舎					436,228	✓
取りこわし					435,118	✓
建物取り壊し					407,751	✓
100 電灯分電盤撤去	再使用しない ー L ー	面	1.00	17,908	17,908	✓
101 動力盤撤去	再使用しない	面	1.00	20,122	20,122	✓
102 中継盤撤去	再使用しない	面	1.00	5,197	5,197	✓
103 保安器収容盤撤去	再使用しない	面	1.00	3,353	3,353	✓
104 火災報知 撤去	再使用しない 漏電火災警報器受信機(1級1回線)	個	1.00	24,046	24,046	✓
105 蛍光灯(露出)撤去	再使用しない FL 10W ×1	個	1.00	1,150	1,150	✓
106 蛍光灯(露出)撤去	再使用しない FL 20W ×1	個	3.00	1,320	3,960	✓
107 蛍光灯(埋込)撤去	再使用しない FL 20W ×2	個	1.00	2,560	2,560	✓
108 蛍光灯(埋込)撤去	再使用しない FL 20W ×4	個	1.00	4,660	4,660	✓
109 蛍光灯(露出)撤去	再使用しない FL 40W ×1	個	2.00	2,120	4,240	✓

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
110 蛍光灯（露出）撤去	再使用しない FL 40W ×2	個	13.00	2,650	34,450	
111 蛍光灯 撤去	再使用しない コードペンダント FCL32W + FCL30W	個	2.00	1,220	2,440	
112 白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL40W ×1	個	2.00	1,550	3,100	
113 白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL60W ×1	個	1.00	1,550	1,550	
114 白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL60W ×1 露出形	個	1.00	1,550	1,550	
115 白熱灯 撤去	再使用しない 埋込灯	個	2.00	2,120	4,240	
116 白熱灯 撤去	再使用しない フラケットライト	個	2.00	1,320	2,640	
117 LED灯（露出） 撤去	再使用しない LSS9MP/RP-4-30	個	1.00	2,120	2,120	
118 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1	個	5.00	536	2,680	
119 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1, PL×1	個	1.00	803	803	
120 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1, PLSW×1	個	1.00	803	803	
121 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×3, PL×1	個	3.00	905	2,715	
122 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×5, PL×1	個	1.00	1,911	1,911	
123 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1, 3W15A×1	個	1.00	972	972	
124 スイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1, 3W15A×2	個	1.00	1,341	1,341	
125 スイッチ 撤去	再使用しない 3W15A×1	個	1.00	703	703	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
126 スイッチ 撤去	再使用しない 3W15A×2	個	1.00	1,072	1,072	
127 その他配線器具撤去	再使用しない 自動点滅器	個	1.00	1,038	1,038	
128 コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1	個	2.00	536	1,072	
129 コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2	個	14.00	803	11,242	
130 コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2 接地極付	個	2.00	670	1,340	
131 コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2, ET×1	個	2.00	938	1,876	
132 防雨コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×3 抜止め	個	2.00	670	1,340	
133 プランクプレート 撤去	再使用しない 1連	個	1.00	200	200	
134 構内情報通信網設備撤去	再使用しない 情報用モジュラージャック×1	個	1.00	670	670	
135 構内交換設備撤去	再使用しない ローテーション	個	2.00	636	1,272	
136 構内交換設備撤去	再使用しない ハトマプレート	個	2.00	200	400	
137 TV共同受信撤去	再使用しない 保安器	個	1.00	233	233	
138 TV共同受信撤去	再使用しない 保安器用ケーブルボックス 樹脂製	個	1.00	1,375	1,375	
139 TV共同受信撤去	再使用しない 屋外形2分配器	個	1.00	1,877	1,877	
140 TV共同受信撤去	再使用しない テレビ端子	個	1.00	1,307	1,307	
141 TV共同受信撤去	再使用しない ハトマプレート	個	1.00	200	200	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
142 600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	m	22.00	68	1,496	
143 600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	m	40.00	68	2,720	
144 600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	42.00	74	3,108	
145 600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	4.00	95	380	
146 600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	18.00	140	2,520	
147 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-2C 管内	m	23.00	88	2,024	
148 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-2C ころがし	m	107.00	68	7,276	
149 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-3C 管内	m	12.00	110	1,320	
150 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-3C ころがし	m	34.00	88	2,992	
151 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-2C 管内	m	41.00	110	4,510	
152 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-2C ころがし	m	56.00	88	4,928	
153 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-3C 管内	m	31.00	140	4,340	
154 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-3C ころがし	m	98.00	110	10,780	
155 600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 3.5° - 3C(もしくはトリプレックス) 管内	m	9.00	133	1,197	
156 600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 3.5° - 3C(もしくはトリプレックス) ころがし	m	31.00	100	3,100	
157 600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 14° - 3C(もしくはトリプレックス) 管内	m	6.00	233	1,398	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
158 LAN用ケーブル撤去 (UTP, STP)	再使用しない 4P 管内	m	23.00	133	3,059	
159 LAN用ケーブル撤去 (UTP, STP)	再使用しない 4P ころがし	m	56.00	100	5,600	
160 同軸ケーブル撤去	再使用しない 7C 管内	m	27.00	467	12,609	
161 同軸ケーブル撤去	再使用しない 7C ころがし	m	12.00	133	1,596	
162 同軸ケーブル撤去	再使用しない 7C 木部露出	m	14.00	267	3,738	
163 厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	m	14.00	540	7,560	
164 厚鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	72.00	340	24,480	
165 厚鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	50.00	470	23,500	
166 厚鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	m	37.00	610	22,570	
167 硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	m	11.00	300	3,300	
168 硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	m	25.00	370	9,250	
169 硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	m	6.00	440	2,640	
170 1種金属線び撤去	再使用しない A形(25.4mm)	m	7.00	468	3,276	
171 樹脂線び 撤去	再使用しない	m	5.00	32	160	
172 位置ボックス 撤去	再使用しない	個	67.00	680	45,560	
173 樹脂製露出スイッチボックス撤去	再使用しない (22) 1個用1方出	個	4.00	670	2,680	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
174 1種金属線ぴ(MM1)附属品撤去	再使用しない A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	個	1.00	670	670	
175 プルボックス撤去	再使用しない 200 × 200 × 150 VE	個	1.00	1,843	1,843	
176 プルボックス撤去	再使用しない 200 × 200 × 150 SUS WP	個	1.00	1,843	1,843	
電気設備取り壊し					7,014	
177 蛍光管取外し	蛍光管10W	本	1.00	167	167	
178 蛍光管取外し	蛍光管20W	本	9.00	167	1,503	
179 蛍光管取外し	蛍光管40W	本	28.00	167	4,676	
180 蛍光管取外し	蛍光管環形30W	本	2.00	167	334	
181 蛍光管取外し	蛍光管環形32W	本	2.00	167	334	
発生材積み込み					6,732	
182 発生材積み込み	ボード・木材類 人力	m3	1.20	5,610	6,732	
発生材運搬					13,621	
183 発生材運搬	廃プラスチック 83.0km以下	m3	0.12	11,845	1,421	
184 発生材運搬	ガラス・陶磁器類 83.0km以下	m3	0.03	11,845	355	
185 発生材運搬	廃蛍光管 70.0km以下	m3	1.00	11,845	11,845	
発生材処分					1,110	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分					1,110	✓
186 発生材処分	廃プラスチック	kg	24.00	38	912	✓
187 発生材処分	ガラス・陶磁器類	kg	8.00	11	88	✓
188 発生材処分	廃蛍光管	kg	10.00	11	110	✓
外構					247,424	✓
取りこわし					244,190	✓
外構取り壊し					223,996	✓
189 引込開閉器盤撤去	— S —	面	1.00	7,449	7,449	✓
190 LED灯 撤去	再使用しない アルミテーパーホルダ4.5 77W × 2	基	1.00	20,055	20,055	✓
191 外灯基礎 撤去	再使用しない (掘出撤去) 600*600*1,300	基	1.00	14,813	14,813	✓
192 コンクリート柱撤去	再使用しない 12m- 19cm- 3.5kN 建柱車利用	本	1.00	5,710	5,710	✓
193 TV共同受信撤去	再使用しない アンテナ(2段)	組	1.00	20,021	20,021	✓
194 TV共同受信撤去	再使用しない アンテナマスト(壁面取付型)	基	1.00	19,518	19,518	✓
195 TV共同受信撤去	再使用しない 増幅器(TVアンプ)	個	1.00	11,468	11,468	✓
196 600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	2.00	95	190	✓
197 600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-20 管内	m	8.00	110	880	✓

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
198 600Vホリエンケ-ブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 3.5° - 20 FEP	m	41.00	100	4,100	
199 600Vホリエンケ-ブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 14° 管内	m	16.00	233	3,728	
200 600Vホリエンケ-ブル撤去 (CE, CV)	再使用しない 14° - 30(もしくはトリプレックス) 管内	m	16.00	233	3,728	
201 硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	m	2.00	300	600	
202 硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	m	8.00	370	2,960	
203 硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	m	32.00	440	14,080	
204 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	再使用しない (30)	m	41.00	167	6,847	
205 DV電線撤去	再使用しない 2.6mm -2R	径間	1.00	1,593	1,593	
206 DV電線撤去	再使用しない 14mm2 -3R	径間	1.00	3,250	3,250	
207 DV電線撤去	再使用しない 22mm2 -3R	径間	1.00	4,291	4,291	
208 同軸ケーブル撤去	再使用しない 7C 木部露出	m	11.00	267	2,937	
209 同軸ケーブル撤去	再使用しない 7C 架空	径間	1.00	2,958	2,958	
210 根切(機械)	ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	m3	11.00	2,310	25,410	
211 埋戻	機 械 ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	m3	11.00	4,310	47,410	
発生材積込み					11,080	
212 発生材積込み	ホ-ド・木材類 人力	m3	1.20	5,610	6,732	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
213 コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1.30	3,345	4,348	
発生材運搬					9,114	
214 発生材運搬	83.0km以下 廃プラスチック	m3	0.50	11,845	5,922	
215 発生材運搬	83.0km以下 ガラス・陶磁器類	m3	0.10	11,845	1,184	
216 発生材運搬	1.5km以下 コンクリート二次製品	m3	1.30	1,545	2,008	
発生材処分					3,234	
発生材処分					3,234	
217 発生材処分	廃プラスチック	kg	44.30	38	1,683	
218 発生材処分	ガラス・陶磁器類	kg	1.00	11	11	
219 発生材処分	コンクリート二次製品	t	1.10	1,400	1,540	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,874,454	
機械設備工事					1,874,454	
庁舎					797,709	
取りこわし					755,802	
機器類撤去	再使用しない				143,254	
220 ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン室外機 撤去	床置形 C:7.1kW, H: 8.0kW 一段架台(溶融亜鉛メッキ鋼板製)共	台	1.00	882	882	
221 ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去	床置形 C:7.1kW, H: 8.0kW	台	1.00	5,613	5,613	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
222 ACP-2 空冷ヒートポンプエアコン室外機 撤去	床置形トリプル C:10.0kW, H:11.2kW 防雪フード(左右・前後)共	台	1.00	11,546	11,546	
223 ACP-2-1 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去	天井カセット4方向吹出形 C:3.6kW, H:4.0kW	台	2.00	5,402	10,804	
224 ACP-2-2 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去	天井カセット4方向吹出形 C:3.6kW, H:4.0kW	台	1.00	5,402	5,402	
225 ACR-1 ルームエアコン 室内外機 撤去	室外機:据置形 室内:壁掛形 C:2.8kW, H:3.2kW(架台等無し)	組	1.00	5,190	5,190	
226 FF-1 石油温風暖房機 撤去	ポット式, FF形 暖房能力:5.47kW	台	1.00	11,122	11,122	
227 OT-1 灯油タンク 撤去	据置形(鋼板製) 容量:198L	台	1.00	6,143	6,143	
228 VD-1 天井換気扇 撤去	低騒音形 羽根径:18cm	台	1.00	5,296	5,296	
229 VD-2 天井換気扇 撤去	低騒音形 羽根径:23cm	台	2.00	5,296	10,592	
230 VD-3 天井換気扇 撤去	低騒音形 羽根径:10cm	台	1.00	5,296	5,296	
231 VD-4 天井換気扇 撤去	低騒音形 羽根径:18cm	台	1.00	5,296	5,296	
232 VD-5 天井換気扇 撤去	低騒音形 羽根径:11.5cm	台	1.00	5,296	5,296	
233 HEU-1 全熱交換形換気扇 撤去	天井カセット形 シロッコファン	台	1.00	5,508	5,508	
234 温水高圧洗浄機 撤去	床据置形 噴射量:1,000L/h 灯油消費量:5.0L/h	台	1.00	32,722	32,722	
235 WHG-1 ガス給湯器撤去	給湯専用 16号(瞬間式)	台	1.00	16,546	16,546	
配管類撤去	再使用しない				440,015	
236 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	液管 6.35φ 保温厚10mm	m	13.00	4,090	53,170	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
237 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	液管 9.52φ 保温厚10mm	m	22.00	557	12,254	
238 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管 9.52φ 保温厚20mm	m	4.00	557	2,228	
239 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管 12.70φ 保温厚20mm	m	9.00	681	6,129	
240 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管 15.88φ 保温厚20mm	m	1.00	836	836	
241 冷媒用断熱材被覆銅管 撤去	ガス管 19.05φ 保温厚20mm	m	20.00	960	19,200	
242 ドレンホース 撤去	10φ 樹脂製	m	4.00	371	1,484	
243 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	屋内一般 20A	m	12.00	588	7,056	
244 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	屋内一般 25A	m	14.00	681	9,534	
245 低密度ポリエチレン被覆銅管 撤去	8φ(油用管)	m	4.00	463	1,852	
246 塩化ビニル鋼管(VB) 撤去	屋内一般 15A	m	17.00	8,272	140,624	
247 塩化ビニル鋼管(VB) 撤去	屋内一般 20A	m	15.00	928	13,920	
248 給水管保温 撤去	天井内、パイプシャフト内 15A GW	m	17.00	380	6,460	
249 給水管保温 撤去	天井内、パイプシャフト内 20A GW	m	15.00	380	5,700	
250 散水栓 撤去	15mm水栓 鋳鉄製BOX共	組	1.00	3,252	3,252	
251 水抜栓 撤去	MT型 15A×600L	本	1.00	1,393	1,393	
252 水抜栓 撤去	MT型 20A×800L 弁樹(B-1蓋)共	組	3.00	5,893	17,679	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
253 一般弁類 撤去	GV20	個	1.00	742	742	
254 ステンレスフレキチューブ 撤去	20A×300L	本	1.00	928	928	
255 汚水管 エポキシ粉体塗装鋼 撤去	便所配管 50A (MD継手)	m	2.00	1,920	3,840	
256 汚水管 エポキシ粉体塗装鋼 撤去	便所配管 80A (MD継手)	m	3.00	2,385	7,155	
257 汚水管 エポキシ粉体塗装鋼 撤去	便所配管 100A (MD継手)	m	4.00	3,407	13,628	
258 雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 25A	m	1.00	1,362	1,362	
259 雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 40A	m	3.00	1,858	5,574	
260 雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 50A	m	6.00	2,323	13,938	
261 雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 65A	m	1.00	3,036	3,036	
262 床排水トラップ 撤去	T5A-50	個	2.00	2,416	4,832	
263 床上掃除口 撤去	G0A-50	個	2.00	2,137	4,274	
264 床上掃除口 撤去	G0A-100	個	1.00	3,903	3,903	
265 通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	屋内一般 50A	m	3.00	1,146	3,438	
266 通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 40A	m	3.00	1,858	5,574	
267 通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	便所配管 50A	m	1.00	2,881	2,881	
268 通気金物 撤去	50A	個	1.00	1,486	1,486	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
269 銅管(M) 撤去	屋内一般 15A	m	4.00	557	2,228	
270 銅管(M) 撤去	地中配管 15A	m	4.00	495	1,980	
271 湯抜栓 撤去	MT型 15A×800L 弁榭(B-1蓋)共	組	1.00	5,893	5,893	
272 一般弁類 撤去	GV15	個	1.00	650	650	
273 ステンレスフレキューブ 撤去	15A×300L	個	1.00	928	928	
274 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	屋内一般 15A	m	4.00	836	3,344	
275 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	屋内一般 20A	m	2.00	928	1,856	
276 一般弁類 撤去	ガスコック,可とう管コック,ヒューズガス栓20A	個	3.00	650	1,950	
277 ガス漏洩検知器 撤去	壁付形	個	2.00	836	1,672	
278 ガスコンセントコック 撤去	壁ボックス形	個	4.00	10,038	40,152	
ダクト類撤去	再使用しない				87,946	
279 スパイルダクト 撤去	低圧ダクト 亜鉛鉄板 厚0.5mm φ100	m	16.00	3,238	51,808	
280 スパイルダクト 撤去	低圧ダクト 亜鉛鉄板 厚0.5mm φ150	m	6.00	338	2,028	
281 スパイルダクト保温 撤去	隠蔽 φ100 GW	m	15.00	682	10,230	
282 スパイルダクト保温 撤去	隠蔽 φ150 GW	m	3.00	682	2,046	
283 ハイフット 撤去	φ100 (一般形、軒天形)	個	4.00	3,053	12,212	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
284 ハイト・フード 撤去	φ150 2.0 個2,880 5,760 代価表	個	2.00	3,053	6,106	
285 ウェザーカバー 撤去	300□ 鋼板製	個	1.00	3,516	3,516	
衛生器具類撤去	再使用しない				84,587	
286 洋風腰掛大便器 撤去	タンク式 暖房温水洗浄便座共	組	1.00	14,501	14,501	
287 和風大便器 撤去	コーナータンク式	組	1.00	17,197	17,197	
288 小便器 撤去	床置形 FV式	個	1.00	10,597	10,597	
289 洗面器 撤去	中形 単水栓1個	個	1.00	6,413	6,413	
290 掃除流し 撤去	単水栓1個	個	1.00	2,788	2,788	
291 掃除流し 撤去	単水栓1個(20mm)	個	1.00	10,225	10,225	
292 化粧鏡 撤去	350×450程度	枚	2.00	2,137	4,274	
293 湯水混合水栓 撤去	流し水栓 13mm	個	1.00	9,296	9,296	
294 シャワー付湯水混合	シャワー水栓 13mm	個	1.00	9,296	9,296	
発生材処理					41,907	
発生材積込費					26,367	
295 鉄屑類積込費		m3	3.60	5,610	20,196	
296 廃プラスチック類積込費		m3	0.10	5,610	561	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
297 ガラス屑類積込費	ガラス屑、陶磁器屑	m3	1.00	5,610	5,610	
発生材運搬費					13,029	
298 廃プラスチック類運搬費		m3	0.10	11,845	1,184	
299 ガラス屑類運搬費	ガラス屑、陶磁器屑	m3	1.00	11,845	11,845	
発生材処分費					2,511	
300 廃プラスチック類処分費		kg	38.00	38	1,444	
301 ガラス屑類処分費	ガラス屑、陶磁器屑	kg	97.00	11	1,067	
外構					1,076,745	
取りこわし					996,208	
配管類撤去	再使用しない				218,219	
302 水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 15A	m	16.00	248	3,968	
303 水道用ポリエチレン管 撤去	地中配管 20A	m	74.00	402	29,748	
304 足洗水栓 撤去	15mm水栓	個	1.00	650	650	
305 量水器 撤去	貸与品量水器 20mm GV20, CV20, 樹脂製BOX共	組	1.00	5,090	5,090	
306 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 50A	m	10.00	836	8,360	
307 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	m	14.00	1,238	17,332	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
308 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	地中配管 100A	m	67.00	1,611	107,937	
309 排水目皿 撤去	D-50	個	2.00	2,137	4,274	
310 床上掃除口 撤去	COA-80	個	1.00	3,532	3,532	
311 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	地中配管 15A	m	6.00	588	3,528	
312 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	地中配管 20A	m	52.00	650	33,800	
樹類撤去	再使用しない				65,332	
313 樹脂製インバート樹 撤去	樹径: 300φ 樹深: 501~800H リンコン製蓋共	組	3.00	9,296	27,888	
314 樹脂製インバート樹 撤去	樹径: 300φ 樹深: 801~1,200H リンコン製蓋共	組	1.00	1,022	1,022	
315 コンクリート製溜め樹 撤去	300□ 樹深: ~500H コンクリート蓋	組	1.00	4,797	4,797	
316 コンクリート製溜め樹 撤去	300□ 樹深: 501~800H コンクリート蓋	組	1.00	5,285	5,285	
317 コンクリート製溜め樹 撤去	450□ 樹深: 501~800H MHB蓋	組	3.00	8,780	26,340	
浄化槽撤去	再使用しない				118,867	
318 浄化槽本体 撤去	FRP製 10人槽 容積: 2.8m3	槽	1.00	36,547	36,547	
319 汚泥引抜・内部消毒洗浄作業費	屎尿浄化槽 10人槽	式	1.00	45,600	45,600	
320 搬出費(撤去用)	単独搬出 100kg/m3未満	t	0.18	204,000	36,720	
土工事					593,790	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
321 根切り (機械)	(給水土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	23.00	3,640	83,720	
322 埋戻し (機械)	(給水土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	23.00	4,980	114,540	
323 根切り (機械)	(排水土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	29.00	3,640	105,560	
324 埋戻し (機械)	(排水土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	29.00	4,980	144,420	
325 根切り (機械)	(ガス土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	7.00	3,640	25,480	
326 埋戻し (機械)	(ガス土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	7.00	4,980	34,860	
327 根切り (機械)	(浄化槽土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	7.00	3,640	25,480	
328 埋戻し (機械)	(浄化槽土工事) 排出ガス対策型、油圧クローラ型 ハックル 0.13m3	m3	7.00	4,980	34,860	
329 山砂		m3	3.00	8,290	24,870	
発生材処理					80,537	
発生材積込費					20,757	
330 鉄くず類積込費		m3	0.10	5,610	561	
331 廃プラスチック類積込費		m3	3.60	5,610	20,196	
発生材運搬費					42,642	
332 発生材運搬費	廃プラスチック類	m3	3.60	11,845	42,642	
発生材処分費					17,138	

積算内訳表

能代港出張所旧庁舎解体工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
333 発生材処分費	廃プラスチック類	kg	451.00	38	17,138	

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：1

名称：外部足場 枠組W600 H<10 3か月 掛払い手間運搬費共

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
外部足場	枠組W600 H<10 3か月 掛払い手間運搬費共	m 2	1.00	1,606.00	1,606		
合 計	作業能力：1.00m2			1,606.00	1,606		

番号：2

名称：養生シート 防災Ⅰ類 3か月 掛払い手間運搬費共

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生シート	防災Ⅰ類 3か月 掛払い手間運搬費共	m 2	1.00	530.00	530		
合 計	作業能力：1.00m2			530.00	530		

番号：3

名称：内部足場 棚足場 1か月 運搬費共

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内部足場	棚足場 1か月 運搬費共	m 2	1.00	1,224.00	1,224		
合 計	作業能力：1.00m2			1,224.00	1,224		

番号：4

名称：高圧洗浄費

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧洗浄費		式	1.00	54,000.00	54,000		
合 計	作業能力：1.00式			54,000.00	54,000		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：5

名称：散水養生費

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水養生費		式	1.00	220,000.00	220,000		
合 計	作業能力：1.00式			220,000.00	220,000		

番号：6

名称：作業用消耗品費 (アスベスト除去)

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業用消耗品費		m2	1.00	1,860.00	1,860		
合 計	作業能力：1.00m2			1,860.00	1,860		

番号：7

名称：除去石綿処理 (アスベスト除去) 密封処理

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除去石綿処理	密封処理	m3	1.00	17,500.00	17,500		
合 計	作業能力：1.00m3			17,500.00	17,500		

番号：8

名称：基礎解体 圧砕機・大型ブレーカ併用

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	1.00	12,087.00	12,087		
合 計	作業能力：1.00m3			12,087.00	12,087		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：9

名称：土間解体 圧砕機・大型ブレーカ併用

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土間解体	圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	1.00	5,222.00	5,222		
合 計	作業能力：1.00m3			5,222.00	5,222		

番号：10

名称：鉄骨造 上屋解体 屋根・外壁共 鉄骨カッター主体 中量級

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上屋解体	鉄骨造 屋根・外壁共 鉄骨カッター主体 中量級	m2	1.00	4,182.00	4,182		
合 計	作業能力：1.00m2			4,182.00	4,182		

番号：11

名称：根切

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切		m3	1.00	693.00	693		
合 計	作業能力：1.00m3			693.00	693		

番号：12

名称：埋戻 発生土

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻	発生土	m3	1.00	1,020.00	1,020		
合 計	作業能力：1.00m3			1,020.00	1,020		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：13

名称：機械運搬費 片道30km以内 BH

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械運搬費	片道30km以内 BH	式	1.00	82,620.00	82,620		
合 計	作業能力：1.00式			82,620.00	82,620		

番号：14

名称：塩ビシート (床)

m2(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビシート		m2	1.00	622.00	622		
合 計	作業能力：1.00m2			622.00	622		

番号：15

名称：塩ビタイル (床) アスベスト含有 手ばらし

m2(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビタイル	アスベスト含有 手ばらし	m2	1.00	1,530.00	1,530		
合 計	作業能力：1.00m2			1,530.00	1,530		

番号：16

名称：タタミ (床)

枚(1枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タタミ		枚	12.00	438.00	5,256		
合 計	作業能力：1.00枚			5,256.00	5,256		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：17

名称：ラワン合板 （床）床下地

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラワン合板	床下地	m2	1.00	306.00	306		
合 計	作業能力：1.00m2			306.00	306		

番号：18

名称：下地モルタル （床）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地モルタル		m2	1.00	1,815.00	1,815		
合 計	作業能力：1.00m2			1,815.00	1,815		

番号：19

名称：モルタル （床）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル		m2	1.00	1,815.00	1,815		
合 計	作業能力：1.00m2			1,815.00	1,815		

番号：20

名称：木下地 （床）束立て

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木下地	束立て	m2	1.00	2,121.00	2,121		
合 計	作業能力：1.00m2			2,121.00	2,121		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：21

名称：塩ビ（巾木）

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ		m	1.00	112.00	112		
合 計	作業能力：1.00m			112.00	112		

番号：22

名称：モルタル（巾木）H100

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル	H100	m	1.00	235.00	235		
合 計	作業能力：1.00m			235.00	235		

番号：23

名称：モルタル（巾木）H200

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル	H200	m	1.00	471.00	471		
合 計	作業能力：1.00m			471.00	471		

番号：24

名称：タタミ寄せ（巾木）

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タタミ寄せ		m	1.00	107.00	107		
合 計	作業能力：1.00m			107.00	107		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：25

名称：雑巾摺（巾木）

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑巾摺		m	1.00	42.00	42		
合 計	作業能力：1.00m			42.00	42		

番号：26

名称：ジョイントボード（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジョイントボード		m2	1.00	601.00	601		
合 計	作業能力：1.00m2			601.00	601		

番号：27

名称：レザー貼り（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レザー貼り	H100	m2	1.00	433.00	433		
合 計	作業能力：1.00m2			433.00	433		

番号：28

名称：ラワン合板（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラワン合板		m2	1.00	622.00	622		
合 計	作業能力：1.00m2			622.00	622		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：29

名称：木胴縁下地（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木胴縁下地		m2	1.00	336.00	336		
合 計	作業能力：1.00m2			336.00	336		

番号：30

名称：LGS下地（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LGS下地		m2	1.00	357.00	357		
合 計	作業能力：1.00m2			357.00	357		

番号：31

名称：吹付タイル（壁）アスベスト含有

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吹付タイル	アスベスト含有	m2	1.00	11,097.00	11,097		
合 計	作業能力：1.00m2			11,097.00	11,097		

番号：32

名称：モルタル（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル		m2	1.00	2,356.00	2,356		
合 計	作業能力：1.00m2			2,356.00	2,356		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：33

名称：モルタル下地（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル下地		m2	1.00	2,356.00	2,356		
合 計	作業能力：1.00m2			2,356.00	2,356		

番号：34

名称：石膏ボード（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石膏ボード		m2	1.00	601.00	601		
合 計	作業能力：1.00m2			601.00	601		

番号：35

名称：化粧ボード（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧ボード		m2	1.00	601.00	601		
合 計	作業能力：1.00m2			601.00	601		

番号：36

名称：クロス（壁）

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クロス		m2	1.00	433.00	433		
合 計	作業能力：1.00m2			433.00	433		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：37

名称：コンクリートブロック（壁）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートブロック		m2	1.00	3,447.00	3,447		
合 計	作業能力：1.00m2			3,447.00	3,447		

番号：38

名称：化粧石膏ボード（天井）アスベスト含有 手ばらし

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧石膏ボード	アスベスト含有 手ばらし	m2	1.00	1,978.00	1,978		
合 計	作業能力：1.00m2			1,978.00	1,978		

番号：39

名称：大平板（天井）アスベスト含有 手ばらし

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大平板	アスベスト含有 手ばらし	m2	1.00	1,978.00	1,978		
合 計	作業能力：1.00m2			1,978.00	1,978		

番号：40

名称：バスリブ（天井）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バスリブ		m2	1.00	708.00	708		
合 計	作業能力：1.00m2			708.00	708		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：41

名称：ラミープリント板（天井）

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラミープリント板		m2	1.00	708.00	708		
合 計	作業能力：1.00m2			708.00	708		

番号：42

名称：LGS下地（天井）

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LGS下地		m2	1.00	459.00	459		
合 計	作業能力：1.00m2			459.00	459		

番号：43

名称：木下地（天井）

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木下地		m2	1.00	336.00	336		
合 計	作業能力：1.00m2			336.00	336		

番号：44

名称：ラワン合板（天井）

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラワン合板		m2	1.00	708.00	708		
合 計	作業能力：1.00m2			708.00	708		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：45

名称：屋根折板断熱材（天井）厚25

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
屋根折板断熱材	厚25	m2	1.00	3,084.00	3,084		
合 計	作業能力：1.00m2			3,084.00	3,084		

番号：46

名称：塩ビ（廻り縁）

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ		m2	1.00	204.00	204		
合 計	作業能力：1.00m			204.00	204		

番号：47

名称：木製（廻り縁）廻り縁

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製	廻り縁	m2	1.00	109.00	109		
合 計	作業能力：1.00m			109.00	109		

番号：48

名称：木製（廻り縁）雑巾摺程度

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製	雑巾摺程度	m2	1.00	42.00	42		
合 計	作業能力：1.00m			42.00	42		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：49

名称：軒天撤去 (外部) アスベスト含有 手ばらし

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軒天撤去	アスベスト含有 手ばらし	m2	1.00	2,238.00	2,238		
合 計	作業能力：1.00m2			2,238.00	2,238		

番号：50

名称：可動式書庫撤去 集積共

ヶ所 (1ヶ所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.40	22,440.00	8,976		
その他	(労) × 25%	式	1.00	2,244.00	2,244		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			11,220.00	11,220		

番号：51

名称：ブラインド撤去 集積共

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.02	22,440.00	448		
その他	(労) × 25%	式	1.00	112.00	112		
合 計	作業能力：1.00m2			560.00	560		

番号：52

名称：木製棚類撤去 集積共

m2 (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.04	22,440.00	897		
その他	(労) × 25%	式	1.00	224.00	224		
合 計	作業能力：1.00m2			1,121.00	1,121		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：53

名称：流し台類撤去 集積共

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.40	22,440.00	8,976		
その他	（労）×25%	式	1.00	2,244.00	2,244		
合 計	作業能力：1.00式			11,220.00	11,220		

番号：54

名称：金属製建具撤去 枠共

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属製建具撤去	枠共 両開きフラッシュ戸1800×2000	m2	1.00	1,764.00	1,764		
合 計	作業能力：1.00m2			1,764.00	1,764		

番号：55

名称：木製建具撤去 枠共

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製建具撤去	枠共 両開きフラッシュ戸1800×2000	m2	1.00	765.00	765		
合 計	作業能力：1.00m2			765.00	765		

番号：56

名称：ガラス撤去

m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガラス撤去		m2	1.00	336.00	336		
合 計	作業能力：1.00m2			336.00	336		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：57

名称：シーリング撤去

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シーリング撤去		m2	1.00	494.00	494		
合 計	作業能力：1.00m			494.00	494		

番号：58

名称：ホワイトボード 集積共

ヶ所 (1ヶ所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.05	22,440.00	1,122		
その他	(労) × 25%	式	1.00	280.00	280		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			1,402.00	1,402		

番号：59

名称：門扉撤去1 基礎共 集積共

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	1.6m3/3.2m 圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	1.60	12,087.00	19,339		
普通作業員		人	0.03	22,440.00	673		
その他	(労) × 25%	式	1.00	168.00	168		
合 計	作業能力：1.00基			20,180.00	20,180		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：60

名称：門扉撤去2 基礎共 集積共 館銘板、ストッカー

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	1.6m3/3.2m 圧碎機・大型ブレーカ併用 館銘板、ストッカー	m2	1.60	12,087.00	19,339		
普通作業員		人	0.05	22,440.00	1,122		
その他	(労) × 25%	式	1.00	280.00	280		
合 計	作業能力：1.00基			20,741.00	20,741		

番号：61

名称：ネットフェンス撤去1 基礎共 集積共 法面

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	8.9m3/32m	m2	0.28	12,087.00	3,384		
普通作業員		人	0.05	22,440.00	1,122		
その他	(労) × 25%	式	1.00	280.00	280		
合 計	作業能力：1.00m			4,786.00	4,786		

番号：62

名称：ネットフェンス撤去2 基礎共 集積共

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	10.8m3/36m 圧碎機・大型ブレーカ併用	m3	1.00	12,087.00	12,087		
普通作業員		人	0.05	22,440.00	1,122		
その他	(労) × 25%	式	1.00	275.00	275		
合 計	作業能力：1.00m			13,484.00	13,484		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：63

名称：ネットフェンス撤去3 基礎共 集積共

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	8.9m3/28m 圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	0.32	12,087.00	3,867		
普通作業員		人	0.05	22,440.00	1,122		
その他	(労) × 25%	式	1.00	280.00	280		
合 計	作業能力：1.00m			5,269.00	5,269		

番号：64

名称：境界ブロック撤去1 集積共

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	0.1m3/3m 圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	0.03	12,087.00	362		
普通作業員		人	0.01	22,440.00	224		
その他	(労) × 25%	式	1.00	56.00	56		
合 計	作業能力：1.00m			642.00	642		

番号：65

名称：境界ブロック撤去2 集積共

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	0.2m3/5m 圧砕機・大型ブレーカ併用	m3	0.04	12,087.00	483		
普通作業員		人	0.01	22,440.00	224		
その他	(労) × 25%	式	1.00	56.00	56		
合 計	作業能力：1.00m			763.00	763		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：66

名称：砂利敷

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂利		m2	1.00	1,866.00	1,866		
合 計	作業能力：1.00m2			1,866.00	1,866		

番号：67

名称：コーライ芝撤去 集積処分共

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
すきとり	28.7m3/573m ²	m3	0.05	413.00	20		
普通作業員		人	0.01	22,440.00	224		
その他	(労) × 25%	式	1.00	56.00	56		
合 計	作業能力：1.00m2			300.00	300		

番号：68

名称：土間コンクリート撤去 集積共

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土間コンクリート解体	圧砕機・大型ブレーカ併用	t	0.15	12,862.00	1,929		
普通作業員		人	0.01	22,440.00	224		
その他	(労) × 25%	式	1.00	56.00	56		
合 計	作業能力：1.00m2			2,209.00	2,209		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：69

名称：国旗掲揚塔撤去 基礎共 集積共

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎解体	0.6m3/2基 圧碎機・大型ブレーカ併用	m3	0.30	12,087.00	3,626		
普通作業員		人	0.02	22,440.00	448		
その他	(労) × 25%	式	1.00	112.00	112		
合 計	作業能力：1.00基			4,186.00	4,186		

番号：70

名称：案内板撤去 基礎共 集積共

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石敷		t	0.30	714.00	214		
普通作業員		人	0.02	22,440.00	448		
その他	(労) × 25%	式	1.00	112.00	112		
合 計	作業能力：1.00基			774.00	774		

番号：71

名称：プレハブ物置撤去 集積共

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
S造上屋解体	手こわし・機械併用 鉄骨カッター	m2	6.80	3,651.00	24,826		
普通作業員		人	0.10	22,440.00	2,244		
その他	(労) × 25%	式	1.00	561.00	561		
合 計	作業能力：1.00基			27,631.00	27,631		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：72
名称：パンザーマスト撤去 集積共 アンテナ

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	基 (1基) 備 考
S造上屋解体	22m×0.5程度 手こわし ガス溶断	m2	11.00	6,752.00	74,272		
普通作業員		人	1.00	22,440.00	22,440		
その他	(労)×25%	式	1.00	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00基			102,322.00	102,322		

番号：73
名称：オイルタンク撤去 基礎共 集積共

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	基 (1基) 備 考
普通作業員		人	0.10	22,440.00	2,244		
その他	(労)×25%	式	1.00	561.00	561		
合 計	作業能力：1.00基			2,805.00	2,805		

番号：74
名称：アスファルトカッター 道路境界

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	m (1m) 備 考
アスファルトカッター	道路境界	m	1.00	846.00	846		
合 計	作業能力：1.00m			846.00	846		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：75

名称：樹木撤去1 集積共 高木 伐根共

本（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り	高木 伐根共 集積共	m3	1.00	693.00	693		
普通作業員		人	0.50	22,440.00	11,220		
その他	(労) × 25%	式	1.00	2,805.00	2,805		
合 計	作業能力：1.00本			14,718.00	14,718		

番号：76

名称：樹木撤去2-1 集積共 中木 伐根共

本（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り	中木 伐根共 集積共	本	1.00	693.00	693		
普通作業員		人	0.20	22,440.00	4,488		
その他	(労) × 25%	式	1.00	1,122.00	1,122		
合 計	作業能力：1.00本			6,303.00	6,303		

番号：77

名称：樹木撤去2-2 集積共 中木

本（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.20	22,440.00	4,488		
その他	(労) × 25%	式	1.00	1,122.00	1,122		
合 計	作業能力：1.00本			5,610.00	5,610		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：78

名称：樹木撤去3 集積共 低木 伐根共

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り	低木 伐根共 集積共	m3	1.00	693.00	693		本 (1本)
普通作業員		人	0.10	22,440.00	2,244		
その他	(労) × 25%	式	1.00	561.00	561		
合 計	作業能力：1.00本			3,498.00	3,498		

番号：79

名称：根切

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切	低木 伐根共 集積共	m3	1.00	693.00	693		m3 (1m3)
合 計	作業能力：1.00m3			693.00	693		

番号：80

名称：埋戻 発生土

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻	発生土	m3	1.00	1,020.00	1,020		m3 (1m3)
合 計	作業能力：1.00m3			1,020.00	1,020		

番号：81

名称：機械運搬費 片道30km以内 BH

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械運搬費	片道30km以内 BH	式	1.00	82,620.00	82,620		式 (1式)
合 計	作業能力：1.00式			82,620.00	82,620		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：82

名称：コンクリート類積込（積込）集積共 機械

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート類	集積共 機械	m3	1.00	3,345.00	3,345		
合 計	作業能力：1.00m3			3,345.00	3,345		

番号：83

名称：内装材類積込（積込）集積共 機械

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内装材類	集積共 機械	m3	1.00	2,244.00	2,244		
合 計	作業能力：1.00m3			2,244.00	2,244		

番号：84

名称：石綿含有材積込（積込）集積共 人力

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石綿含有材	集積共 人力	m3	1.00	7,242.00	7,242		
合 計	作業能力：1.00m3			7,242.00	7,242		

番号：85

名称：コンクリート類運搬（運搬）1.5km以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート類	1.5km以下	m3	1.00	1,545.00	1,545		
合 計	作業能力：1.00m3			1,545.00	1,545		

番号：86
名称：ガラス・タイル類運搬（運搬）83km以下

								m3 (1m3)
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
ガラス・タイル類	83km以下	m3	1.00	11,845.00	11,845			
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845			

番号：87
名称：石膏ボード類運搬（運搬）83km以下

								m3 (1m3)
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
石膏ボード類	83km以下	m3	1.00	11,845.00	11,845			
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845			

番号：88
名称：廃プラ類運搬（運搬）83km以下

								m3 (1m3)
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
廃プラ類	83km以下	m3	1.00	11,845.00	11,845			
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845			

番号：89
名称：木くず類運搬（運搬）8km以下

								m3 (1m3)
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
木くず類	8km以下	m3	1.00	4,120.00	4,120			
合 計	作業能力：1.00m3			4,120.00	4,120			

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：90

名称：石綿含有材運搬（運搬）83km以下

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石綿含有材	83km以下	m3	1.00	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：91

名称：コンクリート類処分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		t	1.00	700.00	700		
合 計	作業能力：1.00t			700.00	700		

番号：92

名称：ガラス・タイル類処分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガラス・タイル		t	1.00	11,273.00	11,273		
合 計	作業能力：1.00t			11,273.00	11,273		

番号：93

名称：石膏ボード類処分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石膏ボード		t	1.00	19,818.00	19,818		
合 計	作業能力：1.00t			19,818.00	19,818		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：94

名称：廃プラ類処分

t (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラ		t	1.00	38,364.00	38,364		
合 計	作業能力：1.00t			38,364.00	38,364		

番号：95

名称：木くず類処分

t (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木くず		t	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00t			18,000.00	18,000		

番号：96

名称：伐根処分

t (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐根		t	1.00	25,000.00	25,000		
合 計	作業能力：1.00t			25,000.00	25,000		

番号：97

名称：石綿含有材処分

t (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石綿含有材		t	1.00	9,455.00	9,455		
合 計	作業能力：1.00t			9,455.00	9,455		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：98

名称：整地 床付け程度

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	床付け程度	m2	1.00	321.00	321		
合 計	作業能力：1.00m2			321.00	321		

番号：99

名称：砕石敷 C-40 厚100

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石敷		m3	1.00	5,961.00	5,961		
合 計	作業能力：1.00m3			5,961.00	5,961		

番号：100

名称：電灯分電盤撤去 再使用しない ー L ー

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.534	26,830.00	14,327		
その他		式	1.000	3,581.00	3,581		
合 計	作業能力：1.00面			17,908.00	17,908		

番号：101

名称：動力盤撤去 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.600	26,830.00	16,098		
その他		式	1.000	4,024.00	4,024		
合 計	作業能力：1.00面			20,122.00	20,122		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：102
 名称：中継盤撤去 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.155	26,830.00	4,158		
その他		式	1.000	1,039.00	1,039		
合 計	作業能力：1.00面			5,197.00	5,197		

番号：103
 名称：保安器収容盤撤去 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.100	26,830.00	2,683		
その他		式	1.000	670.00	670		
合 計	作業能力：1.00面			3,353.00	3,353		

番号：104
 名称：火災報知 撤去 再使用しない 漏電火災警報器受信機(1級1回線)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.717	26,830.00	19,237		
その他		式	1.000	4,809.00	4,809		
合 計	作業能力：1.00個			24,046.00	24,046		

番号：105
 名称：蛍光灯（露出）撤去 再使用しない FL 10W ×1

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（露出） 撤去	再使用しない FL 10W ×1	個	1.000	1,150.00	1,150		
合 計	作業能力：1.00個			1,150.00	1,150		

番号：106

名称：蛍光灯（露出）撤去 再使用しない FL 20W ×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（露出） 撤去	再使用しない FL 20W ×1	個	1.000	1,320.00	1,320		
合 計	作業能力：1.00個			1,320.00	1,320		

番号：107

名称：蛍光灯（埋込）撤去 再使用しない FL 20W ×2

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（埋込） 撤去	再使用しない FL 20W ×2	個	1.000	2,560.00	2,560		
合 計	作業能力：1.00個			2,560.00	2,560		

番号：108

名称：蛍光灯（埋込）撤去 再使用しない FL 20W ×4

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（埋込） 撤去	再使用しない FL 20W ×4	個	1.000	4,660.00	4,660		
合 計	作業能力：1.00個			4,660.00	4,660		

番号：109

名称：蛍光灯（露出）撤去 再使用しない FL 40W ×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（露出） 撤去	再使用しない FL 40W ×1	個	1.000	2,120.00	2,120		
合 計	作業能力：1.00個			2,120.00	2,120		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：110

名称：蛍光灯（露出）撤去 再使用しない FL 40W ×2

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯（露出） 撤去	再使用しない FL 40W ×2	個	1.000	2,650.00	2,650		
合 計	作業能力：1.00個			2,650.00	2,650		

番号：111

名称：蛍光灯 撤去 再使用しない コードペンダント FCL32W + FCL30W

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蛍光灯 撤去	再使用しない コードペンダント FCL32W + FCL30W	個	1.000	1,220.00	1,220		
合 計	作業能力：1.00個			1,220.00	1,220		

番号：112

名称：白熱灯 撤去 再使用しない シーリングライト IL40W ×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL40W ×1	個	1.000	1,550.00	1,550		
合 計	作業能力：1.00個			1,550.00	1,550		

番号：113

名称：白熱灯 撤去 再使用しない シーリングライト IL60W ×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL60W ×1	個	1.000	1,550.00	1,550		
合 計	作業能力：1.00個			1,550.00	1,550		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：114

名称：白熱灯 撤去 再使用しない シーリングライト IL60W ×1 露出形

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白熱灯 撤去	再使用しない シーリングライト IL60W ×1 露出形	個	1.000	1,550.00	1,550		
合 計	作業能力：1.00個			1,550.00	1,550		

番号：115

名称：白熱灯 撤去 再使用しない 埋込灯

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白熱灯 撤去	再使用しない 埋込灯	個	1.000	2,120.00	2,120		
合 計	作業能力：1.00個			2,120.00	2,120		

番号：116

名称：白熱灯 撤去 再使用しない フラケットライト

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白熱灯 撤去	再使用しない フラケットライト	個	1.000	1,320.00	1,320		
合 計	作業能力：1.00個			1,320.00	1,320		

番号：117

名称：LED灯（露出） 撤去 再使用しない LSS9MP/RP-4-30

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LED灯（露出） 撤去	再使用しない LSS9MP/RP-4-30	個	1.000	2,120.00	2,120		
合 計	作業能力：1.00個			2,120.00	2,120		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：118

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.016	26,830.00	429		
その他		式	1.000	107.00	107		
合 計	作業能力：1.00個			536.00	536		

番号：119

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×1, PL×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.024	26,830.00	643		
その他		式	1.000	160.00	160		
合 計	作業能力：1.00個			803.00	803		

番号：120

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×1, PLSW×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.024	26,830.00	643		
その他		式	1.000	160.00	160		
合 計	作業能力：1.00個			803.00	803		

番号：121

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×3, PL×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.027	26,830.00	724		
その他		式	1.000	181.00	181		
合 計	作業能力：1.00個			905.00	905		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：122

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×5, PL×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.057	26,830.00	1,529		
その他		式	1.000	382.00	382		
合 計	作業能力：1.00個			1,911.00	1,911		

番号：123

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×1, 3W15A×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.029	26,830.00	778		
その他		式	1.000	194.00	194		
合 計	作業能力：1.00個			972.00	972		

番号：124

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 1P15A×1, 3W15A×2

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.040	26,830.00	1,073		
その他		式	1.000	268.00	268		
合 計	作業能力：1.00個			1,341.00	1,341		

番号：125

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 3W15A×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.021	26,830.00	563		
その他		式	1.000	140.00	140		
合 計	作業能力：1.00個			703.00	703		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：126

名称：スイッチ 撤去 再使用しない 3W15A×2

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.032	26,830.00	858		
その他		式	1.000	214.00	214		
合 計	作業能力：1.00個			1,072.00	1,072		

番号：127

名称：その他配線器具撤去 再使用しない 自動点滅器

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.031	26,830.00	831		
その他		式	1.000	207.00	207		
合 計	作業能力：1.00個			1,038.00	1,038		

番号：128

名称：コンセント 撤去 再使用しない 2P15A×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.016	26,830.00	429		
その他		式	1.000	107.00	107		
合 計	作業能力：1.00個			536.00	536		

番号：129

名称：コンセント 撤去 再使用しない 2P15A×2

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.024	26,830.00	643		
その他		式	1.000	160.00	160		
合 計	作業能力：1.00個			803.00	803		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：130

名称：コンクリート 撤去 再使用しない 2P15A×2 接地極付

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	26,830.00	536		
その他		式	1.000	134.00	134		
合 計	作業能力：1.00個			670.00	670		

番号：131

名称：コンクリート 撤去 再使用しない 2P15A×2,ET×1

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.028	26,830.00	751		
その他		式	1.000	187.00	187		
合 計	作業能力：1.00個			938.00	938		

番号：132

名称：防雨コンクリート 撤去 再使用しない 2P15A×3 抜止め

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	26,830.00	536		
その他		式	1.000	134.00	134		
合 計	作業能力：1.00個			670.00	670		

番号：133

名称：ブラックプレート 撤去 再使用しない 1連

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.006	26,830.00	160		
その他		式	1.000	40.00	40		
合 計	作業能力：1.00個			200.00	200		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：134

名称：構内情報通信網設備撤去 再使用しない 情報用モジュラージャック×1

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	26,830.00	536		
その他		式	1.000	134.00	134		
合 計	作業能力：1.00個			670.00	670		

番号：135

名称：構内交換設備撤去 再使用しない ローション

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.019	26,830.00	509		
その他		式	1.000	127.00	127		
合 計	作業能力：1.00個			636.00	636		

番号：136

名称：構内交換設備撤去 再使用しない ハットプレート

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.006	26,830.00	160		
その他		式	1.000	40.00	40		
合 計	作業能力：1.00個			200.00	200		

番号：137

名称：TV共同受信撤去 再使用しない 保安器

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	26,830.00	187		
その他		式	1.000	46.00	46		
合 計	作業能力：1.00個			233.00	233		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：138

名称：TV共同受信撤去 再使用しない 保安器用ケーブルボックス 樹脂製

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.041	26,830.00	1,100		
その他		式	1.000	275.00	275		
合 計	作業能力：1.00個			1,375.00	1,375		

番号：139

名称：TV共同受信撤去 再使用しない 屋外形2分配器

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.056	26,830.00	1,502		
その他		式	1.000	375.00	375		
合 計	作業能力：1.00個			1,877.00	1,877		

番号：140

名称：TV共同受信撤去 再使用しない テレビ端子

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.039	26,830.00	1,046		
その他		式	1.000	261.00	261		
合 計	作業能力：1.00個			1,307.00	1,307		

番号：141

名称：TV共同受信撤去 再使用しない ハメプレート

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.006	26,830.00	160		
その他		式	1.000	40.00	40		
合 計	作業能力：1.00個			200.00	200		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：142

名称：600V絶縁電線 撤去 1.6mm × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	m	1.000	68.00	68		
合 計	作業能力：1.00m			68.00	68		

番号：143

名称：600V絶縁電線 撤去 2mm2 × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	m	1.000	68.00	68		
合 計	作業能力：1.00m			68.00	68		

番号：144

名称：600V絶縁電線 撤去 2.0mm × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	1.000	74.00	74		
合 計	作業能力：1.00m			74.00	74		

番号：145

名称：600V絶縁電線 撤去 5.5mm2 × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	1.000	95.00	95		
合 計	作業能力：1.00m			95.00	95		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：146

名称：600V絶縁電線 撤去 14mm2 × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	m	1.000	140.00	140		
合 計	作業能力：1.00m			140.00	140		

番号：147

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 1.6-2C 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-2C 管内	m	1.000	88.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			88.00	88		

番号：148

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 1.6-2C ころがし

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-2C ころがし	m	1.000	68.00	68		
合 計	作業能力：1.00m			68.00	68		

番号：149

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 1.6-3C 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-3C 管内	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：150

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 1.6-3C ころがし

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 1.6-3C ころがし	m	1.000	88.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			88.00	88		

番号：151

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 2.0-2C 管内

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-2C 管内	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

番号：152

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 2.0-2C ころがし

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-2C ころがし	m	1.000	88.00	88		
合 計	作業能力：1.00m			88.00	88		

番号：153

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 2.0-3C 管内

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-3C 管内	m	1.000	140.00	140		
合 計	作業能力：1.00m			140.00	140		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：154

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 2.0-3C ころがし

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-3C ころがし	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

番号：155

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 3.5° - 3C (もしくはトリプレックス) 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.004	26,830.00	107		
その他		式	1.000	26.00	26		
合 計	作業能力：1.00m			133.00	133		

番号：156

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 3.5° - 3C (もしくはトリプレックス) ころがし

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.003	26,830.00	80		
その他		式	1.000	20.00	20		
合 計	作業能力：1.00m			100.00	100		

番号：157

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 14° - 3C (もしくはトリプレックス) 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	26,830.00	187		
その他		式	1.000	46.00	46		
合 計	作業能力：1.00m			233.00	233		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：158

名称：LAN用ケーブル撤去（UTP,STP） 再使用しない 4P 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.004	26,830.00	107		
その他		式	1.000	26.00	26		
合 計	作業能力：1.00m			133.00	133		

番号：159

名称：LAN用ケーブル撤去（UTP,STP） 再使用しない 4P ころがし

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.003	26,830.00	80		
その他		式	1.000	20.00	20		
合 計	作業能力：1.00m			100.00	100		

番号：160

名称：同軸ケーブル撤去 再使用しない 7C 管内

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	333.00	333		
合 計	作業能力：1.00m			467.00	467		

番号：161

名称：同軸ケーブル撤去 再使用しない 7C ころがし

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.004	26,830.00	107		
その他		式	1.000	26.00	26		
合 計	作業能力：1.00m			133.00	133		

番号：162

名称：同軸ケーブル撤去 再使用しない 7C 木部露出

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.008	26,830.00	214		
その他		式	1.000	53.00	53		
合 計	作業能力：1.00m			267.00	267		

番号：163

名称：厚鋼電線管 撤去 (G22) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	m	1.000	540.00	540		
合 計	作業能力：1.00m			540.00	540		

番号：164

名称：厚鋼電線管 撤去 (C19) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	1.000	340.00	340		
合 計	作業能力：1.00m			340.00	340		

番号：165

名称：厚鋼電線管 撤去 (C25) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	1.000	470.00	470		
合 計	作業能力：1.00m			470.00	470		

番号：166

名称：厚鋼電線管 撤去 (C31) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	m	1.000	610.00	610		
合 計	作業能力：1.00m			610.00	610		

番号：167

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE16, HIVE16) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	m	1.000	300.00	300		
合 計	作業能力：1.00m			300.00	300		

番号：168

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE22, HIVE22) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	m	1.000	370.00	370		
合 計	作業能力：1.00m			370.00	370		

番号：169

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE28, HIVE28) 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	m	1.000	440.00	440		
合 計	作業能力：1.00m			440.00	440		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：170
名称：1種金属線び撤去 再使用しない A形(25.4mm)

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工			人	0.014	26,830.00	375		
その他			式	1.000	93.00	93		
合 計		作業能力：1.00m			468.00	468		

番号：171
名称：樹脂線び 撤去 再使用しない

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工			人	0.001	26,830.00	26		
その他			式	1.000	6.00	6		
合 計		作業能力：1.00m			32.00	32		

番号：172
名称：位置ボックス 撤去 再使用しない

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
位置ボックス 撤去		再使用しない	個	1.000	680.00	680		
合 計		作業能力：1.00個			680.00	680		

番号：173
名称：樹脂製露出スイッチボックス撤去 再使用しない (22) 1個用1方出

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工			人	0.020	26,830.00	536		
その他			式	1.000	134.00	134		
合 計		作業能力：1.00個			670.00	670		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：174

名称：1種金属線び(MM1)附属品撤去 再使用しない A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス

個(1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.020	26,830.00	536		
その他		式	1.000	134.00	134		
合 計	作業能力：1.00個			670.00	670		

番号：175

名称：ﾌﾟﾛﾁｯｸｽ撤去 再使用しない 200 × 200 × 150 VE

個(1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.055	26,830.00	1,475		
その他		式	1.000	368.00	368		
合 計	作業能力：1.00個			1,843.00	1,843		

番号：176

名称：ﾌﾟﾛﾁｯｸｽ撤去 再使用しない 200 × 200 × 150 SUS WP

個(1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.055	26,830.00	1,475		
その他		式	1.000	368.00	368		
合 計	作業能力：1.00個			1,843.00	1,843		

番号：177

名称：蛍光管取外し 蛍光管10W

本(1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00本			167.00	167		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：178

名称：蛍光管取外し 蛍光管20W

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00本			167.00	167		

番号：179

名称：蛍光管取外し 蛍光管40W

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00本			167.00	167		

番号：180

名称：蛍光管取外し 蛍光管環形30W

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00本			167.00	167		

番号：181

名称：蛍光管取外し 蛍光管環形32W

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00本			167.00	167		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：182

名称：発生材積込み ホ-ト・木材類 人力

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込み	ホ-ト・木材類 人力	m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：183

名称：発生材運搬 廃プラスチック 83.0km以下

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	廃プラスチック	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：184

名称：発生材運搬 ガラス・陶磁器類 83.0km以下

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：185

名称：発生材運搬 廃蛍光管 70.0km以下

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	廃蛍光管	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：186

名称：発生材処分 廃プラスチック

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	廃プラスチック	kg	1.000	38.00	38		
合 計	作業能力：1.00kg			38.00	38		

番号：187

名称：発生材処分 ガラス・陶磁器類

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	ガラス・陶磁器類	kg	1.000	11.00	11		
合 計	作業能力：1.00kg			11.00	11		

番号：188

名称：発生材処分 廃蛍光管

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	廃蛍光管	kg	1.000	11.00	11		
合 計	作業能力：1.00kg			11.00	11		

番号：189

名称：引込開閉器盤撤去 －S－

面 (1面)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.223	26,830.00	5,983		
その他		式	1.000	1,466.00	1,466		
合 計	作業能力：1.00面			7,449.00	7,449		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：190

名称：LED灯 撤去 再使用しない アルミテーパーポールT4.5 77W ×2

基（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.552	26,830.00	14,810		
電工		人	0.046	26,830.00	1,234		
その他		式	1.000	4,011.00	4,011		
合 計	作業能力：1.00基			20,055.00	20,055		

番号：191

名称：外灯基礎 撤去 再使用しない（堀出撤去） 600*600*1,300

基（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	0.468	11,850.00	5,545		
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙｸ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型	m3	1.400	2,310.00	3,234		
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾙｸ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾚｰﾝ型	m3	1.400	4,310.00	6,034		
合 計	作業能力：1.00基			14,813.00	14,813		

番号：192

名称：コンクリート柱撤去 再使用しない 12m- 19cm- 3.5kN 建柱車利用

本（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.131	26,830.00	3,514		
普通作業員		人	0.047	22,440.00	1,054		
その他		式	1.000	1,142.00	1,142		
合 計	作業能力：1.00本			5,710.00	5,710		

番号：193
名称：TV共同受信撤去 再使用しない アンテナ(2段)

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.597	26,830.00	16,017		
その他		式	1.000	4,004.00	4,004		
合 計	作業能力：1.00組			20,021.00	20,021		

番号：194
名称：TV共同受信撤去 再使用しない アンテナスト(壁面取付型)

基 (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.582	26,830.00	15,615		
その他		式	1.000	3,903.00	3,903		
合 計	作業能力：1.00基			19,518.00	19,518		

番号：195
名称：TV共同受信撤去 再使用しない 増幅器(TVアンテナ)

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.342	26,830.00	9,175		
その他		式	1.000	2,293.00	2,293		
合 計	作業能力：1.00個			11,468.00	11,468		

番号：196
名称：600V絶縁電線 撤去 5.5mm2 × 1本 再使用しない

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	1.000	95.00	95		
合 計	作業能力：1.00m			95.00	95		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：197

名称：600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR) 再使用しない 2.0-2C 管内

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去 (EEF, EE, VVF, VVR)	再使用しない 2.0-2C 管内	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

番号：198

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 3.5° - 2C FEP

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.003	26,830.00	80		
その他		式	1.000	20.00	20		
合 計	作業能力：1.00m			100.00	100		

番号：199

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 14° 管内

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	26,830.00	187		
その他		式	1.000	46.00	46		
合 計	作業能力：1.00m			233.00	233		

番号：200

名称：600V※リチレンケーブル撤去 (CE, CV) 再使用しない 14° - 3C (もしくはトリプレックス) 管内

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.007	26,830.00	187		
その他		式	1.000	46.00	46		
合 計	作業能力：1.00m			233.00	233		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：201

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE16, HIVE16) 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	m	1.000	300.00	300		
合 計	作業能力：1.00m			300.00	300		

番号：202

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE22, HIVE22) 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	m	1.000	370.00	370		
合 計	作業能力：1.00m			370.00	370		

番号：203

名称：硬質ビニル電線管 撤去 (VE28, HIVE28) 再使用しない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	m	1.000	440.00	440		
合 計	作業能力：1.00m			440.00	440		

番号：204

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 再使用しない (30)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.005	26,830.00	134		
その他		式	1.000	33.00	33		
合 計	作業能力：1.00m			167.00	167		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：205

名称：DV電線撤去 再使用しない 2.6mm -2R

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	径間 (1径間) 備 考
電工		人	0.030	26,830.00	804		
普通作業員		人	0.017	22,440.00	381		
その他		式	1.000	408.00	408		
合 計	作業能力：1.00径間			1,593.00	1,593		

番号：206

名称：DV電線撤去 再使用しない 14mm2 -3R

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	径間 (1径間) 備 考
電工		人	0.066	26,830.00	1,770		
普通作業員		人	0.037	22,440.00	830		
その他		式	1.000	650.00	650		
合 計	作業能力：1.00径間			3,250.00	3,250		

番号：207

名称：DV電線撤去 再使用しない 22mm2 -3R

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	径間 (1径間) 備 考
電工		人	0.087	26,830.00	2,334		
普通作業員		人	0.049	22,440.00	1,099		
その他		式	1.000	858.00	858		
合 計	作業能力：1.00径間			4,291.00	4,291		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：208

名称：同軸ケーブル撤去 再使用しない 7C 木部露出

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.008	26,830.00	214		
その他		式	1.000	53.00	53		
合 計	作業能力：1.00m			267.00	267		

番号：209

名称：同軸ケーブル撤去 再使用しない 7C 架空

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.059	26,830.00	1,582		
普通作業員		人	0.035	22,440.00	785		
その他		式	1.000	591.00	591		
合 計	作業能力：1.00径間			2,958.00	2,958		

番号：210

名称：根切(機械) ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り(機械)	ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	m3	1.000	2,310.00	2,310		
合 計	作業能力：1.00m3			2,310.00	2,310		

番号：211

名称：埋戻 機械 ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	機械 ハックル 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	m3	1.000	4,310.00	4,310		
合 計	作業能力：1.00m3			4,310.00	4,310		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：212

名称：発生材積込み ホート・木材類 人力

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込み	ホート・木材類 人力	m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：213

名称：コンクリート類 集積、積込み 機械

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1.000	3,345.00	3,345		
合 計	作業能力：1.00m3			3,345.00	3,345		

番号：214

名称：発生材運搬 83.0km以下 廃プラスチック

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	廃プラスチック	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：215

名称：発生材運搬 83.0km以下 ガラス・陶磁器類

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：216

名称：発生材運搬 1.5km以下 コンクリート二次製品

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材運搬	コンクリート二次製品	m3	1.000	1,545.00	1,545		
合 計	作業能力：1.00m3			1,545.00	1,545		

番号：217

名称：発生材処分 廃プラスチック

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	廃プラスチック	kg	1.000	38.00	38		
合 計	作業能力：1.00kg			38.00	38		

番号：218

名称：発生材処分 ガラス・陶磁器類

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	ガラス・陶磁器類	kg	1.000	11.00	11		
合 計	作業能力：1.00kg			11.00	11		

番号：219

名称：発生材処分 コンクリート二次製品

t (1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材処分	コンクリート二次製品	t	1.000	1,400.00	1,400		
合 計	作業能力：1.00t			1,400.00	1,400		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：220
名称：ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン室外機 撤去 床置形 C:7.1kW,H:8.0kW 一段架台(溶融亜鉛メッキ鋼板製)共

台(1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.025	28,250.00	706		
その他		式	1.000	176.00	176		
合 計	作業能力：1.00台			882.00	882		

番号：221
名称：ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去 床置形 C:7.1kW,H:8.0kW

台(1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.159	28,250.00	4,491		
その他		式	1.000	1,122.00	1,122		
合 計	作業能力：1.00台			5,613.00	5,613		

番号：222
名称：ACP-2 空冷ヒートポンプエアコン室外機 撤去 床置形トリプル C:10.0kW,H:11.2kW 防雪フード(左右・前後)共

台(1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.327	28,250.00	9,237		
その他		式	1.000	2,309.00	2,309		
合 計	作業能力：1.00台			11,546.00	11,546		

番号：223
名称：ACP-2-1 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去 天井施設4方向吹出形 C:3.6kW,H:4.0kW

台(1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.153	28,250.00	4,322		
その他		式	1.000	1,080.00	1,080		
合 計	作業能力：1.00台			5,402.00	5,402		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：224

名称：ACP-2-2 空冷ヒートポンプエアコン室内機 撤去 天井吊付4方向吹出形 C:3.6kW, H:4.0kW

台 (1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.153	28,250.00	4,322		
その他		式	1.000	1,080.00	1,080		
合 計	作業能力：1.00台			5,402.00	5,402		

番号：225

名称：ACR-1 ルームエアコン 室内外機 撤去 室外機：据置形 室内：壁掛形 C:2.8kW, H:3.2kW(架台等無し)

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.111	28,250.00	3,135		
設備機械工		人	0.036	28,250.00	1,017		
その他		式	1.000	1,038.00	1,038		
合 計	作業能力：1.00組			5,190.00	5,190		

番号：226

名称：FF-1 石油温風暖房機 撤去 ホット式, FF形 暖房能力：5.47kW

台 (1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.315	28,250.00	8,898		
その他		式	1.000	2,224.00	2,224		
合 計	作業能力：1.00台			11,122.00	11,122		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：227

名称：OT-1 灯油タワ 撤去 据置形(鋼板製) 容量：198L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.174	28,250.00	4,915		
その他		式	1.000	1,228.00	1,228		
合 計	作業能力：1.00台			6,143.00	6,143		

番号：228

名称：VD-1 天井換気扇 撤去 低騒音形 羽根径：18cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.150	28,250.00	4,237		
その他		式	1.000	1,059.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00台			5,296.00	5,296		

番号：229

名称：VD-2 天井換気扇 撤去 低騒音形 羽根径：23cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.150	28,250.00	4,237		
その他		式	1.000	1,059.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00台			5,296.00	5,296		

番号：230

名称：VD-3 天井換気扇 撤去 低騒音形 羽根径：10cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.150	28,250.00	4,237		
その他		式	1.000	1,059.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00台			5,296.00	5,296		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：231

名称：VD-4 天井換気扇 撤去 低騒音形 羽根径：18cm

台（1台）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.150	28,250.00	4,237		
その他		式	1.000	1,059.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00台			5,296.00	5,296		

番号：232

名称：VD-5 天井換気扇 撤去 低騒音形 羽根径：11.5cm

台（1台）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.150	28,250.00	4,237		
その他		式	1.000	1,059.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00台			5,296.00	5,296		

番号：233

名称：HEU-1 全熱交換形換気扇 撤去 天井セット形 シロッコファン

台（1台）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	0.156	28,250.00	4,407		
その他		式	1.000	1,101.00	1,101		
合 計	作業能力：1.00台			5,508.00	5,508		

番号：234

名称：温水高圧洗浄機 撤去 床据置形 噴射量：1,000L/h 灯油消費量：5.0L/h

台（1台）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	1.056	24,790.00	26,178		
その他		式	1.000	6,544.00	6,544		
合 計	作業能力：1.00台			32,722.00	32,722		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：235

名称：WHG-1 ガス給湯器撤去 給湯専用 16号(瞬間式)

台 (1台)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.534	24,790.00	13,237		
その他		式	1.000	3,309.00	3,309		
合 計	作業能力：1.00台			16,546.00	16,546		

番号：236

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 液管 6.35φ 保温厚10mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.132	24,790.00	3,272		
その他		式	1.000	818.00	818		
合 計	作業能力：1.00m			4,090.00	4,090		

番号：237

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 液管 9.52φ 保温厚10mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.018	24,790.00	446		
その他		式	1.000	111.00	111		
合 計	作業能力：1.00m			557.00	557		

番号：238

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 ガス管 9.52φ 保温厚20mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.018	24,790.00	446		
その他		式	1.000	111.00	111		
合 計	作業能力：1.00m			557.00	557		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：239

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 ガス管 12.70φ 保温厚20mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.022	24,790.00	545		
その他		式	1.000	136.00	136		
合 計	作業能力：1.00m			681.00	681		

番号：240

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 ガス管 15.88φ 保温厚20mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.027	24,790.00	669		
その他		式	1.000	167.00	167		
合 計	作業能力：1.00m			836.00	836		

番号：241

名称：冷媒用断熱材被覆銅管 撤去 ガス管 19.05φ 保温厚20mm

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.031	24,790.00	768		
その他		式	1.000	192.00	192		
合 計	作業能力：1.00m			960.00	960		

番号：242

名称：ドレンホース 撤去 10φ 樹脂製

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.012	24,790.00	297		
その他		式	1.000	74.00	74		
合 計	作業能力：1.00m			371.00	371		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：243

名称：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 屋内一般 20A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.019	24,790.00	471		
その他		式	1.000	117.00	117		
合 計	作業能力：1.00m			588.00	588		

番号：244

名称：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 屋内一般 25A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.022	24,790.00	545		
その他		式	1.000	136.00	136		
合 計	作業能力：1.00m			681.00	681		

番号：245

名称：低密度ポリエチレン被覆銅管 撤去 8φ (油用管)

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.015	24,790.00	371		
その他		式	1.000	92.00	92		
合 計	作業能力：1.00m			463.00	463		

番号：246

名称：塩ビライニング鋼管 (VB) 撤去 屋内一般 15A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.267	24,790.00	6,618		
その他		式	1.000	1,654.00	1,654		
合 計	作業能力：1.00m			8,272.00	8,272		

番号：247
名称：塩ビライニング鋼管(VB) 撤去 屋内一般 20A

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工			人	0.030	24,790.00	743		
その他			式	1.000	185.00	185		
合 計		作業能力：1.00m			928.00	928		

番号：248
名称：給水管保温 撤去 天井内,ハーフシャフト内 15A GW

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水管保温 撤去		天井内,ハーフシャフト内 15A GW	m	1.000	380.00	380		
合 計		作業能力：1.00m			380.00	380		

番号：249
名称：給水管保温 撤去 天井内,ハーフシャフト内 20A GW

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水管保温 撤去		天井内,ハーフシャフト内 20A GW	m	1.000	380.00	380		
合 計		作業能力：1.00m			380.00	380		

番号：250
名称：散水栓 撤去 15mm水栓 鋳鉄製BOX共

名 称		規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工			人	0.105	24,790.00	2,602		
その他			式	1.000	650.00	650		
合 計		作業能力：1.00組			3,252.00	3,252		

番号：251
名称：水抜栓 撤去 MT型 15A×600L

本（1本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.045	24,790.00	1,115		
その他		式	1.000	278.00	278		
合 計	作業能力：1.00本			1,393.00	1,393		

番号：252
名称：水抜栓 撤去 MT型 20A×800L 弁榘(B-1蓋)共

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.045	24,790.00	1,115		
特殊作業員		人	0.108	28,360.00	3,062		
普通作業員		人	0.024	22,440.00	538		
その他		式	1.000	1,178.00	1,178		
合 計	作業能力：1.00組			5,893.00	5,893		

番号：253
名称：一般弁類 撤去 GV20

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.024	24,790.00	594		
その他		式	1.000	148.00	148		
合 計	作業能力：1.00個			742.00	742		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：254

名称：ステンレスレギュラー 撤去 20A×300L

本 (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.030	24,790.00	743		
その他		式	1.000	185.00	185		
合 計	作業能力：1.00本			928.00	928		

番号：255

名称：汚水管 100φ 粉体塗装鋼 撤去 便所配管 50A (MD継手)

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.062	24,790.00	1,536		
その他		式	1.000	384.00	384		
合 計	作業能力：1.00m			1,920.00	1,920		

番号：256

名称：汚水管 100φ 粉体塗装鋼 撤去 便所配管 80A (MD継手)

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.077	24,790.00	1,908		
その他		式	1.000	477.00	477		
合 計	作業能力：1.00m			2,385.00	2,385		

番号：257

名称：汚水管 100φ 粉体塗装鋼 撤去 便所配管 100A (MD継手)

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.110	24,790.00	2,726		
その他		式	1.000	681.00	681		
合 計	作業能力：1.00m			3,407.00	3,407		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：258

名称：雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 25A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.044	24,790.00	1,090		
その他		式	1.000	272.00	272		
合 計	作業能力：1.00m			1,362.00	1,362		

番号：259

名称：雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 40A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.060	24,790.00	1,487		
その他		式	1.000	371.00	371		
合 計	作業能力：1.00m			1,858.00	1,858		

番号：260

名称：雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 50A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.075	24,790.00	1,859		
その他		式	1.000	464.00	464		
合 計	作業能力：1.00m			2,323.00	2,323		

番号：261

名称：雑排水管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 65A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.098	24,790.00	2,429		
その他		式	1.000	607.00	607		
合 計	作業能力：1.00m			3,036.00	3,036		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：262

名称：床排水トラップ 撤去 T5A-50

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.078	24,790.00	1,933		
その他		式	1.000	483.00	483		
合 計	作業能力：1.00個			2,416.00	2,416		

番号：263

名称：床上掃除口 撤去 COA-50

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.069	24,790.00	1,710		
その他		式	1.000	427.00	427		
合 計	作業能力：1.00個			2,137.00	2,137		

番号：264

名称：床上掃除口 撤去 COA-100

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.126	24,790.00	3,123		
その他		式	1.000	780.00	780		
合 計	作業能力：1.00個			3,903.00	3,903		

番号：265

名称：通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 屋内一般 50A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.037	24,790.00	917		
その他		式	1.000	229.00	229		
合 計	作業能力：1.00m			1,146.00	1,146		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：266

名称：通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 40A

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.060	24,790.00	1,487		
その他		式	1.000	371.00	371		
合 計	作業能力：1.00m			1,858.00	1,858		

番号：267

名称：通気管 配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 便所配管 50A

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.093	24,790.00	2,305		
その他		式	1.000	576.00	576		
合 計	作業能力：1.00m			2,881.00	2,881		

番号：268

名称：通気金物 撤去 50A

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.048	24,790.00	1,189		
その他		式	1.000	297.00	297		
合 計	作業能力：1.00個			1,486.00	1,486		

番号：269

名称：銅管(M) 撤去 屋内一般 15A

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.018	24,790.00	446		
その他		式	1.000	111.00	111		
合 計	作業能力：1.00m			557.00	557		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：270

名称：銅管(M) 撤去 地中配管 15A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.016	24,790.00	396		
その他		式	1.000	99.00	99		
合 計	作業能力：1.00m			495.00	495		

番号：271

名称：湯抜栓 撤去 MT型 15A×800L 弁掛(B-1蓋)共

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.045	24,790.00	1,115		
特殊作業員		人	0.108	28,360.00	3,062		
普通作業員		人	0.024	22,440.00	538		
その他		式	1.000	1,178.00	1,178		
合 計	作業能力：1.00組			5,893.00	5,893		

番号：272

名称：一般弁類 撤去 GV15

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	24,790.00	520		
その他		式	1.000	130.00	130		
合 計	作業能力：1.00個			650.00	650		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：273

名称：ステンスフレキューブ 撤去 15A×300L

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.030	24,790.00	743		
その他		式	1.000	185.00	185		
合 計	作業能力：1.00個			928.00	928		

番号：274

名称：配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 屋内一般 15A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.027	24,790.00	669		
その他		式	1.000	167.00	167		
合 計	作業能力：1.00m			836.00	836		

番号：275

名称：配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 屋内一般 20A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.030	24,790.00	743		
その他		式	1.000	185.00	185		
合 計	作業能力：1.00m			928.00	928		

番号：276

名称：一般弁類 撤去 ガスロック, 可とう管コック, ヒューズガス栓20A

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	24,790.00	520		
その他		式	1.000	130.00	130		
合 計	作業能力：1.00個			650.00	650		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：277

名称：ガス漏洩検知器 撤去 壁付形

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.027	24,790.00	669		
その他		式	1.000	167.00	167		
合 計	作業能力：1.00個			836.00	836		

番号：278

名称：ガスコンセントコック 撤去 壁ボックス形

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.324	24,790.00	8,031		
その他		式	1.000	2,007.00	2,007		
合 計	作業能力：1.00個			10,038.00	10,038		

番号：279

名称：スパイラルダクト 撤去 低圧ダクト 亜鉛鉄板 厚0.5mm φ100

m（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクト工		人	0.105	24,680.00	2,591		
その他		式	1.000	647.00	647		
合 計	作業能力：1.00m			3,238.00	3,238		

番号：280

名称：スパイラルダクト 撤去 低圧ダクト 亜鉛鉄板 厚0.5mm φ150

m（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクト工		人	0.011	24,680.00	271		
その他		式	1.000	67.00	67		
合 計	作業能力：1.00m			338.00	338		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：281

名称：スパイラルダ*外保温 撤去 隠蔽 φ100 GW

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保温工		人	0.020	27,340.00	546		
その他		式	1.000	136.00	136		
合 計	作業能力：1.00m			682.00	682		

番号：282

名称：スパイラルダ*外保温 撤去 隠蔽 φ150 GW

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保温工		人	0.020	27,340.00	546		
その他		式	1.000	136.00	136		
合 計	作業能力：1.00m			682.00	682		

番号：283

名称：パイプ*フト 撤去 φ100（一般形、軒天形）

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクト工		人	0.099	24,680.00	2,443		
その他		式	1.000	610.00	610		
合 計	作業能力：1.00個			3,053.00	3,053		

番号：284

名称：パイプ*フト 撤去 φ150 2.0 個2,880 5,760 代価表

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクト工		人	0.099	24,680.00	2,443		
その他		式	1.000	610.00	610		
合 計	作業能力：1.00個			3,053.00	3,053		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：285

名称：ウェザ-カバー 撤去 300□ 鋼板製

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクト工		人	0.114	24,680.00	2,813		
その他		式	1.000	703.00	703		
合 計	作業能力：1.00個			3,516.00	3,516		

番号：286

名称：洋風腰掛大便器 撤去 タンク式 暖房温水洗浄便座共

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.468	24,790.00	11,601		
その他		式	1.000	2,900.00	2,900		
合 計	作業能力：1.00組			14,501.00	14,501		

番号：287

名称：和風大便器 撤去 コーナ-タンク式

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.555	24,790.00	13,758		
その他		式	1.000	3,439.00	3,439		
合 計	作業能力：1.00組			17,197.00	17,197		

番号：288

名称：小便器 撤去 床置形 FV式

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.342	24,790.00	8,478		
その他		式	1.000	2,119.00	2,119		
合 計	作業能力：1.00個			10,597.00	10,597		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：289

名称：洗面器 撤去 中形 単水栓1個

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.207	24,790.00	5,131		
その他		式	1.000	1,282.00	1,282		
合 計	作業能力：1.00個			6,413.00	6,413		

番号：290

名称：掃除流し 撤去 単水栓1個

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.090	24,790.00	2,231		
その他		式	1.000	557.00	557		
合 計	作業能力：1.00個			2,788.00	2,788		

番号：291

名称：掃除流し 撤去 単水栓1個(20mm)

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.330	24,790.00	8,180		
その他		式	1.000	2,045.00	2,045		
合 計	作業能力：1.00個			10,225.00	10,225		

番号：292

名称：化粧鏡 撤去 350×450程度

枚（1枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.069	24,790.00	1,710		
その他		式	1.000	427.00	427		
合 計	作業能力：1.00枚			2,137.00	2,137		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：293

名称：湯水混合水栓 撤去 流し水栓 13mm

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.300	24,790.00	7,437		
その他		式	1.000	1,859.00	1,859		
合 計	作業能力：1.00個			9,296.00	9,296		

番号：294

名称：シャワー付湯水混合 シャワー水栓 13mm

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.300	24,790.00	7,437		
その他		式	1.000	1,859.00	1,859		
合 計	作業能力：1.00個			9,296.00	9,296		

番号：295

名称：鉄屑類積込費

m3（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込み		m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：296

名称：廃プラスチック類積込費

m3（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込み		m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：297

名称：ガラス屑類積込費 ガラス屑、陶磁器屑

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生材積込み		m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：298

名称：廃プラスチック類運搬費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類運搬費		m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：299

名称：ガラス屑類運搬費 ガラス屑、陶磁器屑

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガラス屑類運搬費	ガラス屑、陶磁器屑	m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：300

名称：廃プラスチック類処分費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類処分費		kg	1.000	38.00	38		
合 計	作業能力：1.00kg			38.00	38		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：301

名称：ガラス屑類処分費 ガラス屑、陶磁器屑

kg (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガラス屑類処分費	ガラス屑、陶磁器屑	kg	1.000	11.00	11		
合 計	作業能力：1.00kg			11.00	11		

番号：302

名称：水道用ポリエチレン管 撤去 地中配管 15A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.010	24,790.00	247		
その他		式	1.000	1.00	1		
合 計	作業能力：1.00m			248.00	248		

番号：303

名称：水道用ポリエチレン管 撤去 地中配管 20A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.013	24,790.00	322		
その他		式	1.000	80.00	80		
合 計	作業能力：1.00m			402.00	402		

番号：304

名称：足洗水栓 撤去 15mm水栓

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	24,790.00	520		
その他		式	1.000	130.00	130		
合 計	作業能力：1.00個			650.00	650		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：305

名称：量水器 撤去 貸与品量水器 20mm GV20, CV20, 樹脂製BOX共

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.072	24,790.00	1,784		
配管工		人	0.024	24,790.00	594		
配管工		人	0.069	24,790.00	1,710		
その他		式	1.000	1,002.00	1,002		
合 計	作業能力：1.00組			5,090.00	5,090		

番号：306

名称：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 地中配管 50A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.027	24,790.00	669		
その他		式	1.000	167.00	167		
合 計	作業能力：1.00m			836.00	836		

番号：307

名称：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 地中配管 75A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.040	24,790.00	991		
その他		式	1.000	247.00	247		
合 計	作業能力：1.00m			1,238.00	1,238		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：308

名称：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 地中配管 100A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.052	24,790.00	1,289		
その他		式	1.000	322.00	322		
合 計	作業能力：1.00m			1,611.00	1,611		

番号：309

名称：排水目皿 撤去 D-50

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.069	24,790.00	1,710		
その他		式	1.000	427.00	427		
合 計	作業能力：1.00個			2,137.00	2,137		

番号：310

名称：床上掃除口 撤去 COA-80

個 (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.114	24,790.00	2,826		
その他		式	1.000	706.00	706		
合 計	作業能力：1.00個			3,532.00	3,532		

番号：311

名称：配管用炭素鋼鋼管 (白) 撤去 地中配管 15A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.019	24,790.00	471		
その他		式	1.000	117.00	117		
合 計	作業能力：1.00m			588.00	588		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：312

名称：配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去 地中配管 20A

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	24,790.00	520		
その他		式	1.000	130.00	130		
合 計	作業能力：1.00m			650.00	650		

番号：313

名称：樹脂製インバート樹 撤去 樹径：300φ 樹深：501～800H レジコン製蓋共

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.300	24,790.00	7,437		
その他		式	1.000	1,859.00	1,859		
合 計	作業能力：1.00組			9,296.00	9,296		

番号：314

名称：樹脂製インバート樹 撤去 樹径：300φ 樹深：801～1,200H レジコン製蓋共

組 (1組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.033	24,790.00	818		
その他		式	1.000	204.00	204		
合 計	作業能力：1.00組			1,022.00	1,022		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：315

名称：コンクリート製溜め桧 撤去 300□ 桧深：～500H コンクリート蓋

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.114	28,360.00	3,233		
普通作業員		人	0.027	22,440.00	605		
その他		式	1.000	959.00	959		
合 計	作業能力：1.00組			4,797.00	4,797		

番号：316

名称：コンクリート製溜め桧 撤去 300□ 桧深：501～800H コンクリート蓋

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.123	28,360.00	3,488		
普通作業員		人	0.033	22,440.00	740		
その他		式	1.000	1,057.00	1,057		
合 計	作業能力：1.00組			5,285.00	5,285		

番号：317

名称：コンクリート製溜め桧 撤去 450□ 桧深：501～800H MHB蓋

組（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.186	28,360.00	5,274		
普通作業員		人	0.078	22,440.00	1,750		
その他		式	1.000	1,756.00	1,756		
合 計	作業能力：1.00組			8,780.00	8,780		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：318

名称：浄化槽本体 撤去 FRP製 10人槽 容積：2.8m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設備機械工		人	1.035	28,250.00	29,238		
その他		式	1.000	7,309.00	7,309		
合 計	作業能力：1.00槽			36,547.00	36,547		

番号：319

名称：汚泥引抜・内部消毒洗浄作業費 尿尿浄化槽 10人槽

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥引抜作業費	浄化槽 10人槽	式	1.000	45,600.00	45,600		
合 計	作業能力：1.00式			45,600.00	45,600		

番号：320

名称：搬出費(撤去用) 単独搬出 100kg/m3未満

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
搬出費(撤去用)	単独搬出 100kg/m3未満	t	1.000	204,000.00	204,000		
合 計	作業能力：1.00t			204,000.00	204,000		

番号：321

名称：根切り（機械）（給水土工事）排出ガス対策型、油圧クレー型 ハックル 0.13m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り（機械）		m3	1.000	3,640.00	3,640		
合 計	作業能力：1.00m3			3,640.00	3,640		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：322

名称：埋戻し（機械）（給水土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 ハックル 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（機械）		m3	1.000	4,980.00	4,980		
合 計	作業能力：1.00m3			4,980.00	4,980		

番号：323

名称：根切り（機械）（排水土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 ハックル 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り（機械）		m3	1.000	3,640.00	3,640		
合 計	作業能力：1.00m3			3,640.00	3,640		

番号：324

名称：埋戻し（機械）（排水土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 ハックル 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（機械）		m3	1.000	4,980.00	4,980		
合 計	作業能力：1.00m3			4,980.00	4,980		

番号：325

名称：根切り（機械）（ガス土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 ハックル 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り（機械）		m3	1.000	3,640.00	3,640		
合 計	作業能力：1.00m3			3,640.00	3,640		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：326

名称：埋戻し（機械）（ガス土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 バックホウ 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（機械）		m3	1.000	4,980.00	4,980		
合 計	作業能力：1.00m3			4,980.00	4,980		

番号：327

名称：根切り（機械）（浄化槽土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 バックホウ 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り（機械）		m3	1.000	3,640.00	3,640		
合 計	作業能力：1.00m3			3,640.00	3,640		

番号：328

名称：埋戻し（機械）（浄化槽土工事）排出ガス対策型、油圧クロー型 バックホウ 0.13m3

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（機械）		m3	1.000	4,980.00	4,980		
合 計	作業能力：1.00m3			4,980.00	4,980		

番号：329

名称：山砂

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山砂		m3	1.000	8,290.00	8,290		
合 計	作業能力：1.00m3			8,290.00	8,290		

代価表・施工パッケージ

能代港出張所旧庁舎解体工事

番号：330

名称：鉄くず類積込費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず類積込費		m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：331

名称：廃プラスチック類積込費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類積込費		m3	1.000	5,610.00	5,610		
合 計	作業能力：1.00m3			5,610.00	5,610		

番号：332

名称：発生材運搬費 廃プラスチック類

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類運搬費		m3	1.000	11,845.00	11,845		
合 計	作業能力：1.00m3			11,845.00	11,845		

番号：333

名称：発生材処分費 廃プラスチック類

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類処分費		kg	1.000	38.00	38		
合 計	作業能力：1.00kg			38.00	38		