

契約の内容

契約年月日	令和7年9月19日
契約業者名	藤重建設株式会社 代表取締役 佐藤 重明
契約業者の住所	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山62番地
業務の名称	秋田港湾事務所外階段外修理工事
業務場所	秋田県秋田市土崎港西1-1-49
業務区分	建築工事
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年9月19日
履行期間（至）	令和8年1月16日
契約金額	¥13,332,000 円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

工事名	秋田港湾事務所外階段外修理工事				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量 増△減	摘 要
外階段外修理						
外階段外修理						
撤去工						
外階段撤去	幅:0.93m、段数:21段	箇所		1		ガス切断 24m
土間コンクリート撤去	0.89m×1.50m×0.40m	箇所		1		コンクリート取壊し 0.54m3
フェンス基礎コンクリート撤去	0.30m×0.30m×0.25m	箇所		1		コンクリート取壊し 0.03m3 コンクリート殻運搬処分
設置工						
外階段設置	幅:0.93m、段数:21段	箇所		1		(足場設置撤去含む)
土間コンクリート	0.89m×1.50m×0.40m	箇所		1		コンクリート 0.54m3
フェンス基礎コンクリート	0.30m×0.30m×0.25m	箇所		1		コンクリート 0.03m3
修繕工						
基礎コンクリート防水(1)	0.30m×0.30m×0.25m	箇所		29		
基礎コンクリート防水(2)	0.30m×0.50m×0.25m	箇所		24		
基礎コンクリート防水(3)	0.30m×0.60m×0.30m	箇所		21		
外壁塗装						
塗装工						
既設塗材除去						
既設塗材除去		m2		80		(概) 事前調査 260m2 直接仮設 1式 石綿処理対策 1式
外壁塗装						
下地調整	高圧洗浄	m2		260		(概)
下地調整	C2	m2		80		(概)
外壁塗装		m2		260		(概)