

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					119,829,625	
防波堤(南)(改良)					119,829,625	
消波工					119,829,625	
消波ブロック工					119,829,625	
消波ブロック製作	テトラポッド64t(重量型)				119,829,625	
1 異形ブロック製作		個	75.00	1,543,495	115,762,125	
2 クレーン拘束		式	1.00	4,067,500	4,067,500	
共通仮設費(積上)					1,321,086	
共通仮設					1,321,086	
共通仮設費					1,321,086	
運搬費					1,321,086	
建設機械器具等運搬					1,321,086	
3 分解組立運搬		式	1.00	1,321,086	1,321,086	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					119,829,625	
間接工事費	$9,541,397 + 31,398,347$				40,939,744	
共通仮設費 (計)	$1,321,086 + 7,513,317 + 706,994$				9,541,397	
共通仮設費 (積上)					1,321,086	
共通仮設費 (率)	$119,829,625 \times 6.27\% \div ((4.65\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				7,513,317	
現場環境改善費	$119,829,625 \times 0.59\%$				706,994	
現場管理費	$129,371,022 \times 24.27\% \div ((22.49\% + 1.07\%) \times 1.03)$				31,398,347	
工事原価	$119,829,625 + 40,939,744$				160,769,369	
一般管理費等	$160,769,369 \times 16.07\% \div (16.07\% \times 1.00) - 9,313$				25,826,324	
契約保証費	$160,769,369 \times 0.04\%$				64,307	
工事価格	$160,769,369 + 25,826,324 + 64,307$				186,660,000	
消費税等相当額	$186,660,000 \times 10.00\%$				18,666,000	
請負工事費	$186,660,000 + 18,666,000$				205,326,000	

代価表・施工パッケージ

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

番号：1

名称：異形ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重量コンクリート(高炉セメントB)	21-8-40 W/C=65%以下 単位体積質量=2.53t/m3以上	m ³	258.56	50,000.00	12,928,000		
鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	m ²	545.90	2,270.00	1,239,193		
ベッド賃料(テトラポッド製作用)	64t(鋼製)	個	10.00	8,950.00	89,500		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	545.90	765.00	417,613		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	256.00	1,530.00	391,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.18	52,400.00	114,232	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.75	145,566.00	254,740	8H	
合 計	作業能力：10.00個			1,543,495.00	15,434,958		

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,067,500.00	4,067,500		
合 計	作業能力：1.00式			4,067,500.00	4,067,500		

番号：3

名称：分解組立運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.55	102,000.00	158,100	8H	
特殊作業員		人	5.65	28,360.00	160,234		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	318,334.00	1,002,752		
合 計	作業能力：1.00式			1,321,086.00	1,321,086		

単価表一覧

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	異形ブロック製作	
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	145,566	8H	1	異形ブロック製作	
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	3	分解組立運搬	

単価表

単価表番号 : 1

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号 : 2

単価表名称 : クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	114.00	13,566		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	132,000.00	132,000		
合 計					145,566		

単価表番号 : 3

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		