

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 能代港

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,279,194	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	71,279,194	
基礎工	1式	28,693,526	
基礎捨石工	1式	28,693,526	捨石投入 586.00m ³ 、捨石投入 560.00m ³ 、捨石荒均し(水中)(1)-1 416.00m ² 、 捨石荒均し(水中)(1)-2 1.00m ² 、捨石荒均し(水中)(2)-1 518.00m ² 、捨石荒均し(水中)(2)-2 88.00m ²
被覆・根固工	1式	6,656,508	
被覆ブロック工	1式	6,656,508	ブロック転置 24.00個、ブロック横持ち 5.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式) 59.00個
上部工	1式	1,809,921	
上部コンクリート工	1式	1,809,921	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 128.00孔、差筋 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式) 44.00m ² 、 伸縮目地 1.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケット) 23.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 23.00m ³
消波工	1式	34,119,239	
消波ブロック工	1式	34,119,239	ブロック転置 53.00個、ブロック横持ち 7.00個、ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 70.00個、 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(1) 101.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(2) 29.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,279,194	
間接工事費	1式	43,757,084	
共通仮設費(計)	1式	21,052,677	
共通仮設費(積上)	1式	13,211,966	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	7,320,373	
現場環境改善費	1式	520,338	
現場管理費	1式	22,704,407	
工事原価	1式	115,036,278	
一般管理費等	1式	19,307,708	
契約保証費	1式	46,014	
工事価格	1式	134,390,000	
予定工事価格	1式	134,390,000	