

契約の内容

契約年月日	令和6年10月28日
契約業者名	株式会社伊藤羽州建設 代表取締役 石山 清武
契約業者の住所	秋田県大館市字水門前75番地4
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町大浜内
工事区分	港湾土木
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年10月28日
工期（至）	令和7年3月12日
契約金額	¥85,470,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(第二南)						
上部工						
本体ブロック製作工(底版型枠)						
底面	ルーフィング	m2		61.00		
鉄筋	SD345 D13 SS400 φ13、φ16	kg		1,679.00		
型枠		m2		221.00		
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3		29.00		
本体ブロック製作工(スポットリーフ)						
底面	ルーフィング	m2		88.00		
足場		m2		117.00		
鉄筋	SD345 D13、D16 SS400 φ19	kg		11,076.00		
型枠		m2		1,250.00		
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3		248.00		
本体ブロック製作工(後部パラペット)						
底面	ルーフィング	m2		201.00		
鉄筋	SD345 D13、D16 SS400 φ25	kg		38,292.00		
型枠		m2		1,535.00		
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3		334.00		

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
伐木除根工						
除根整地		m2		3,278.00		
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種