契約の内容

契約年月日	令和7年3月3日
契約業者名	株式会社佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 広輝
契約業者の住所	青森県青森市青柳1-16-93
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月3日
工期(至)	令和7年7月10日
契約金額	¥121,000,000円(税込み)

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)				事業区分	港湾整備
					工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
大森地区仮置土砂運搬						
【指定部分(1)】						
土工						
土工						
敷鉄板設置撤去	土砂仮置場	m2		743		参考数量：80枚 リース期間：27日
掘削		m3		2,943		(概)
盛土		m3		2,193		(概)
不陸整正		m2		51,352		(概)
撤去工						
撤去工						
碎石撤去		m3		994		(概)
碎石運搬		m3		994		(概)
碎石処分費		m3		994		(概)
植生工						
植生工						
種子散布		m2		8,549		(概)

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)				事業区分	港湾整備
					工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【指定部分(2)】						
土工						
土工						
敷鉄板設置撤去	土砂仮置場	m2		1,180		参考数量：127枚 リース期間：49日
積込(ル-ス)		m3		13,800		(概)
土砂等運搬		m3		13,800		(概)
掘削		m3		1,581		(概)
盛土		m3		1,989		(概)
不陸整正		m2		35,703		(概)
撤去工						
撤去工						
碎石撤去		m3		608		(概)
碎石運搬		m3		608		(概)
碎石処分費		m3		608		(概)
植生工						
植生工						
種子散布		m2		10,556		(概)

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)				事業区分	港湾整備
					工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【指定部分以外】						
土工						
土工						
敷鉄板設置撤去	土捨場	m2		929		参考数量：100枚 リース期間：32日
敷鉄板撤去	外周	m2		1,263		参考数量：136枚 リース期間：35日
仮設工						
仮囲い設置・撤去工						
仮設門扉撤去		m		8.00		
既存フェンス設置		m		8.00		
共通仮設費						
安全費						
安全対策		式		1.00		
運搬費						
仮設材等運搬(1)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00		参考数量：307枚 (往復)
仮設材等運搬(2)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1.00		参考数量：136枚 (片道)