

契約の内容

契約年月日	令和6年11月13日
契約業者名	中田建設株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目9番2号
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年11月13日
工期（至）	令和7年3月28日
契約金額	¥122,100,000 円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(北)(改良)付帯工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
【防波堤(北)(改良)付帯】							
本体工(鋼矢板式)							
鋼矢板工							
鋼矢板・鋼管矢板運搬	SP-IV(SYW295)、L=11.5m,10.5m,L=10.0m	枚		304			支給材料
鋼矢板打設	SP-IV(SYW295)、L=11.5m	枚		296			支給材料
本体工(場所打式)							取付部
水中コンクリート工							
鋼矢板打設	SP-IV(SYW295)、L=10.5m,L=10.0m	枚		8			支給材料
漏洩防止シート敷設		m2		28			
水中コンクリート打設	30N-18-20BB	m3		8			
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫・運搬・揚土	砂質土 N値10未満 自積み	m2		2,448			数量 2,549m3(参考)扱い数量
土工							
土工(1)							
伐木・伐竹	中島緑地	m2		600			
除根整地	中島緑地	m2		600			
集積積込み	中島緑地	m2		600			
伐木伐竹運搬	中島緑地	式		1			未計上
処分費	中島緑地～処分場	式		1			未計上
浚渫土砂積込み	浚渫土砂	m3		2,549			
土砂等運搬・仮置	揚土場～中島緑地	m3		2,549			
法面整形	中島緑地	m2		800			
飛砂防止ネット敷設	中島緑地	m2		1,300			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(北)(改良)付帯工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
土工(2)							
床掘り	土砂	m3		644			
土砂等運搬	中島護岸内	m3		644			
土砂等運搬	中島護岸内	m3		439			
積込み	第2灰捨場	m3		120			
土砂等運搬	第2灰捨場→中島護岸	m3		120			
埋戻し(1)	裏埋土 (中島護岸内)	m3		439			
埋戻し(2)	間詰土(第2灰捨場→施工場所)	m3		120			
上部工							
上部コンクリート工(1)							上部工
支保		m		119			陸上施工
足場		m2		297			
鉄筋	SD345	kg		5,244			
溶接	鉄筋D13+鋼管矢板15.5mm	m		237			
型枠	鋼製組立枠外	m2		488			
型枠	木製	m2		6			
伸縮目地	t=10mm	m2		16			
均しコンクリート型枠	木製	m2		12			
均しコンクリート打設	18-8-40BB	m3		5			
水中コンクリート打設	30-18-20BB	m3		174			
均しコンクリート養生	18-8-40BB	m3		5			
水中コンクリート養生	30-18-20BB	m3		174			
上部コンクリート工(2)							重力式ブロック
型枠	鋼製組立枠外	m2		215			
型枠	木製	m2		6			
残置型枠	木製	m2		172			
伸縮目地	t=10mm	m2		14			
割栗石	t=10cm	m3		16			
均しコンクリート型枠	木製	m2		14			
均しコンクリート打設	18-8-40BB	m3		19			
水中コンクリート打設	30-18-20BB	m3		155			
均しコンクリート養生	18-8-40BB	m3		19			
水中コンクリート養生	30-18-20BB	m3		155			
吸出し防止材		m		22			数量 59m2(参考)扱い数量

工 事 数 量 総 括 表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(北)(改良)付帯工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
付属工							
防食工							
陽極取付	アルミニウム合金陽極 20年型	個		47			
電位測定装置取付		個		3			
渡版設置	グレーチング1000×1000	枚		118			
雑工							
現場鋼材切断(陸上)	現場支給品	m		250			
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
クローラクレーン	分解組立運搬	台		1			
安全費							
安全監視船		式		1			
技術管理費							
技術管理		式		1			諸経費動向調査
		式		1			モニタリング調査(2工種),詳細調査対象工種(1工事種)

工 事 数 量 総 括 表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(北)(改良)付帯工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
測量業務							
マルチビーム測深							
マルチビーム測深		式		1.00		マルチビーム測深(ICT浚渫)	