

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	株式会社伊藤羽州建設 代表取締役 石山 清武
契約業者の住所	秋田県大館市字水門前75番地4
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町大浜内
工事区分	港湾土木
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月28日
工期(至)	令和7年3月12日
変更前の契約金額	¥85,470,000 円(税込み)
変更金額	¥7,590,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥93,060,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、上部工(本体ブロック製作工、伐根除根工)、共通仮設費(運搬費、技術管理費、営繕費)を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事 (変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(第二南)						
上部工						
本体ブロック製作工 (底版型枠)						
底面	ルーフィング	m2	61.00	61.00	0.00	下地材 : 102m2
鉄筋	SD345 D13 SS400 φ13、φ16	kg	1,679.00	1,679.00	0.00	
型枠		m2	221.00	221.00	0.00	
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	29.00	29.00	0.00	
本体ブロック製作工 (スポットリーフ)						
底面	ルーフィング	m2	88.00	88.00	0.00	下地材 : 175m2
足場		m2	117.00	117.00	0.00	
鉄筋	SD345 D13、D16 SS400 φ19	kg	11,076.00	11,076.00	0.00	
型枠		m2	1,250.00	1,250.00	0.00	
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	248.00	248.00	0.00	
本体ブロック製作工 (後部パラペット)						
底面	ルーフィング	m2	201.00	201.00	0.00	下地材 : 408m2
鉄筋	SD345 D13、D16 SS400 φ25	kg	38,292.00	38,292.00	0.00	
型枠		m2	1,535.00	1,535.00	0.00	
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	334.00	334.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事 (変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ブロック転置		個		14.00	14.00	
伐木除根工						
除根整地		m2	3,278.00	3,278.00	0.00	
処分費		式		1.00	1.00	産業廃棄物処分費 1式
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン ブロック転置用	台		1.00		往復
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種
技術管理(2)	ICT施工管理	式		1.00		ICT機器、施工管理システム
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	