

(第 1 回) ・ 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年1月21日
契約業者名	大森建設 株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48-1
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月11日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥138,600,000 円(税込み)
変更金額	¥74,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥213,400,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により土工及び共通仮設費(運搬費、事業損失防止施設費)の変更を行う。また、計画変更により消波工及び被覆・根固工の変更を行い、工期を令和7年3月28日まで延伸する。

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型	個	60.00	97.00	37.00	
消波ブロック運搬・仮置	陸上連携方式	個	60.00	97.00	37.00	
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	ディンプル 20t型	個	50.00	60.00	10.00	

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
土工						
土工(1)						
積込(ルーズ)	岩塊・玉石	m3	620.00	620.00	0.00	
土砂等運搬	DID区間あり 運搬距離0.3km 中島護岸内	m3	620.00	620.00	0.00	
土工(2)						
飛砂防止ネット	撤去	m2		967.00	967.00	
大型土のう工	撤去	袋		158.00	158.00	
掘削	土砂	m3	1500.00	1500.00	0.00	
整地	中島護岸内	m3	1500.00	1500.00	0.00	
土工(3)						
積込(ルーズ)	土砂	m3	200.00	0.0	△200.00	
土砂等運搬	DID区間なし 運搬距離4.8km 第2灰捨場-下浜	m3	200.00	0.0	△200.00	
整地	下浜	m3	200.00	0.0	△200.00	

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	150t吊以下	台	2.00	1.00	△1.00	
建設機械器具等運搬	300t吊以下	台		2.00	2.00	
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm, t=22mm)	式		1.00	1.00	往復 (68枚)
事業損失防止施設費						
事業損失防止施設費(1)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm, t=22mm)	m2		297.00	297.00	参考数量 : 32枚、供用日数 : 96日
事業損失防止施設費(2)	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm, t=22mm)	m2		355.00	355.00	参考数量 : 36枚、供用日数 : 54日
事業損失防止施設費(3)	敷砂利 (RC-40、t=20cm)	m3		244.00	244.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査 : 1工事 施工実態調査 : 1工事