

(第2回) 最終 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	株式会社 清水組 代表取締役社長 清水 隆成
契約業者の住所	秋田県男鹿市船越字船越285
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月16日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	¥179,411,903 円(税込み)
変更金額	¥1,760,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥181,171,903 円(税込み)
変更理由	設計変更により上部工、及び共通仮設費(技術管理費、営繕費)を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤 (第二南)						
上部工						
上部コンクリート工(1) (現場打ち A-10)						
支保工		m	52.00	52.00	0.00	
足場工		m2	176.00	176.00	0.00	
鋼製型枠		m2	399.00	399.00	0.00	
削孔		孔	471.00	471.00	0.00	φ55mm L=200mm 207孔 φ55mm L=500mm 264孔
鉄筋工	SD345	kg	10,950.00	10,950.00	0.00	SD345 D13 118kg SD345 D29 3,859kg SD345 D35 3,684kg SD345 D38 3,289kg
無収縮モルタル		m3	0.40	0.40	0.00	
伸縮目地工	t=10mm	m2	27.00	27.00	0.00	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	800.00	800.00	0.00	
上部コンクリート工(2) (嵩上げ工 A-11, 12)						
削孔		孔	36.00	36.00	0.00	
鉄筋	SD345 D16	kg	28.00	28.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
無収縮モルタル		m3	0.10	0.10	0.00	
敷モルタル		m3	1.00	1.00	0.00	
上部ブロック据付		個	12.00	12.00	0.00	支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2	24.00	24.00	0.00	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	401.00	401.00	0.00	
上部コンクリート工(3)(スポットリーフ工A-11,12)						
コンクリート切断	t=300mm	m	130.00	130.00	0.00	
コンクリート取壊し		m3	23.00	23.00	0.00	
敷モルタル		m3	2.00	2.00	0.00	
上部ブロック据付		個	18.00	18.00	0.00	支給品
形鋼	400×400×13×21	kg	44,582.00	44,582.00	0.00	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	174.00	174.00	0.00	
上部コンクリート工(4)(後部パラペット工A-11,12)						
コンクリート切断	t=300mm	m	207.00	207.00	0.00	
コンクリート取壊し		m3	25.00	25.00	0.00	
敷モルタル		m3	3.00	3.00	0.00	
上部ブロック据付		個	18.00	18.00	0.00	支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2	149.00	149.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
形鋼	400×400×13×21	kg	44,582.00	44,582.00	0.00	
足場工		m2	165.00	165.00	0.00	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	453.00	453.00	0.00	
鉄筋	SD345 D32	kg	2,542.00	2,542.00	0.00	
処分費		式		1.00	1.00	産業廃棄物処分費 1式
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬(1)	クローラクレーン コンクリート運搬用	台	1.00	1.00	0.00	往復
建設機械器具等運搬(2)	クローラクレーン ブロック転置用	台	1.00	1.00	0.00	往復
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00	1.00	諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	