

(第3回)・最終) 契約変更の内容

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年5月26日                                                                             |
| 契約業者名    | 株式会社佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 広輝                                                              |
| 契約業者の住所  | 青森県青森市青柳1-16-93                                                                       |
| 工事の名称    | 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)                                                            |
| 工事場所     | 秋田県能代市字大森山地先                                                                          |
| 工事区分     | 空港等土木工事                                                                               |
| 工事概要     | 別紙のとおり                                                                                |
| 工期(自)    | 令和7年3月3日                                                                              |
| 工期(至)    | 令和7年7月10日                                                                             |
| 変更前の契約金額 | ¥124,708,843 円(税込み)                                                                   |
| 変更金額     | ¥11,550,000 円(税込み)                                                                    |
| 変更後の契約金額 | ¥136,258,843 円(税込み)                                                                   |
| 変更理由     | 計画変更により、指定部分(2)の土工及び撤去工の変更を行う。<br>併せて、特記仕様書に基づく、指定部分(2)の土工、撤去工<br>及び植生工の数量確定に伴う変更を行う。 |

| 工事名           | 能代港大森地区泊地 (-13m) 土砂運搬工事(その3) (三次変更) |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                 |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|-------|----------------------|
|               |                                     |    |        |        | 工事区分  | 大森地区仮置土砂運搬           |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                   |
| 大森地区仮置土砂運搬    |                                     |    |        |        |       |                      |
| 【指定部分(1)】     |                                     |    |        |        |       |                      |
| 土工            |                                     |    |        |        |       |                      |
| 土工            |                                     |    |        |        |       |                      |
| 敷鉄板設置撤去       | 土砂仮置場                               | m2 | 660    | 660    | 0     | 参考数量: 71枚、リース期間: 35日 |
| 掘削            | 切土                                  | m3 | 2,240  | 2,240  | 0     |                      |
| 土砂運搬工         | 土砂仮置場内横持ち(切土搬出) 260m以下              | m3 | 2,240  | 2,240  | 0     |                      |
| 土砂運搬          | 土砂仮置場～土捨場(切土搬出)                     | m3 | 2,240  | 2,240  | 0     |                      |
| 土砂運搬工(2)      | 土砂仮置場内横持ち(盛土搬入) 80m以下               | m3 | 2,850  | 2,850  | 0     |                      |
| 盛土            | 土砂仮置場                               | m3 | 2,850  | 2,850  | 0     |                      |
| 不陸整正          | 土砂仮置場                               | m2 | 49,155 | 49,155 | 0     |                      |
| 撤去工           |                                     |    |        |        |       |                      |
| 撤去工           |                                     |    |        |        |       |                      |
| 碎石撤去          | 土砂仮置場                               | m3 | 353    | 353    | 0     |                      |
| 土砂運搬工(3)      | 土砂仮置場内横持ち(碎石搬出) 260m以下              | m3 | 353    | 353    | 0     |                      |
| 碎石運搬          | 土砂仮置場～処分場(碎石搬出)                     | m3 | 353    | 353    | 0     |                      |
| 碎石処分費         | 土砂仮置場                               | m3 | 353    | 353    | 0     |                      |
| 植生工           |                                     |    |        |        |       |                      |
| 植生工           |                                     |    |        |        |       |                      |
| 種子散布          | 土砂仮置場                               | m2 | 8,204  | 8,204  | 0     |                      |

| 工事名           | 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)(三次変更) |    |        |        | 事業区分   | 港湾整備                                        |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
|               |                                  |    |        |        | 工事区分   | 大森地区仮置土砂運搬                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減  | 摘要                                          |
| 【指定部分(2)】     |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 土工            |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 土工            |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 敷鉄板設置撤去       | 土砂仮置場                            | m2 | 1,180  | 780    | △400   | 参考数量:(原)127枚、リース期間:49日<br>(変更)84枚、リース期間:51日 |
| 積込(ルース)       | 土砂仮置場                            | m3 | 13,800 | 13,668 | △132   |                                             |
| 土砂運搬工(4)      | 土砂仮置場内横持ち(積込搬出)40m以下             | m3 |        | 12,797 | 12,797 | —(概)—                                       |
| 土砂運搬          | 土砂仮置場～土捨場(積込搬出)                  | m3 | 13,800 | 13,668 | △132   | —(概)—                                       |
| 掘削            | 切土                               | m3 | 1,581  | 1,228  | △353   | —(概)—                                       |
| 土砂運搬工(5)      | 土砂仮置場内横持ち(切土搬出)80m以下             | m3 |        | 1,228  | 1,228  | —(概)—                                       |
| 土砂運搬          | 土砂仮置場～土捨場(切土搬出)                  | m3 | 1,581  | 1,228  | △353   | —(概)—                                       |
| 土砂運搬工(6)      | 土砂仮置場内横持ち(盛土搬入)80m以下             | m3 |        | 2,195  | 2,195  | —(概)—                                       |
| 盛土            | 土砂仮置場                            | m3 | 1,989  | 2,195  | 206    | —(概)—                                       |
| 不陸整正          | 土砂仮置場                            | m2 | 35,703 | 39,562 | 3,859  | —(概)—                                       |
| 撤去工           |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 撤去工           |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 碎石撤去          | 土砂仮置場                            | m3 | 608    | 1,309  | 701    | —(概)—                                       |
| 土砂運搬工(7)      | 土砂仮置場内横持ち(碎石搬出)130m以下            | m3 |        | 1,309  | 1,309  | —(概)—                                       |
| 碎石運搬          | 土砂仮置場～処分場(碎石搬出)                  | m3 | 608    | 1,309  | 701    | —(概)—                                       |
| 碎石処分費         | 土砂仮置場                            | m3 | 608    | 1,309  | 701    | —(概)—                                       |
| 植生工           |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 植生工           |                                  |    |        |        |        |                                             |
| 種子散布          | 土砂仮置場                            | m2 | 10,556 | 10,592 | 36     | —(概)—                                       |

| 工事名           | 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)(三次変更) |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                     |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------|-------|--------------------------|
|               |                                  |    |        |        | 工事区分  | 大森地区仮置土砂運搬               |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                       |
| 【指定部分以外】      |                                  |    |        |        |       |                          |
| 土工            |                                  |    |        |        |       |                          |
| 土工            |                                  |    |        |        |       |                          |
| 敷鉄板設置撤去       | 土捨場                              | m2 | 929    | 929    | 0     | 参考数量:(原) 100枚, リース期間:32日 |
| 敷鉄板撤去         | 外周                               | m2 | 1,263  | 1,263  | 0     | 参考数量:(原) 136枚 リース期間:35日  |
| 仮設工           |                                  |    |        |        |       |                          |
| 仮囲い設置・撤去工     |                                  |    |        |        |       |                          |
| 仮設門扉撤去        |                                  | m  | 8.00   | 8.00   | 0     |                          |
| 既存フェンス設置      |                                  | m  | 8.00   | 8.00   | 0     |                          |
| 共通仮設費         |                                  |    |        |        |       |                          |
| 安全費           |                                  |    |        |        |       |                          |
| 安全対策          | 交通誘導員                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 0     | 4名                       |
| 運搬費           |                                  |    |        |        |       |                          |
| 仮設材等運搬(1)     | 敷鉄板(B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)    | 式  | 1.00   | 1.00   | 0     | 参考数量:307枚(往復)            |
| 仮設材等運搬(2)     | 敷鉄板(B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)    | 式  | 1.00   | 1.00   | 0     | 参考数量:136枚(片道)            |