

契約の内容

契約年月日	令和6年11月11日
契約業者名	大森建設 株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	能代市河戸川字北西山48-1
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月11日
工期(至)	令和7年3月21日
契約金額	¥138,600,000 円 (税込み)

## 工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型	個		60.00		
消波ブロック運搬・仮置	陸上連携方式	個		60.00		
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	ディンプル 20t型	個		50.00		

## 工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
土工						
土工(1)						
積込(ルーズ)	岩塊・玉石	m3		620.00		
土砂等運搬	DID区間あり 運搬距離0.3km 中島護岸内	m3		620.00		
土工(2)						
掘削	土砂	m3		1500.00		
整地	中島護岸内	m3		1500.00		
土工(3)						
積込(ルーズ)	土砂	m3		200.00		
土砂等運搬	DID区間なし 運搬距離4.8km 第2灰捨場-下浜	m3		200.00		
整地	下浜	m3		200.00		

### 工事数量総括表

共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械器具等運搬	150t吊以下	台		2.00	
技術管理費					
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00	諸経費動向調査：1工事 施工実態調査：1工事