

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,380,264	
防波堤	1式	48,380,264	
上部工 [ブロック式] (プレキャスト部材現場製作) A-14~16工区	1式	48,380,264	
本体ブロック製作工 (底版型枠)	1式	2,654,184	ルーフィング敷設 61.00m ² 、鉄筋加工組立 1,567.00kg、吊鉄筋・吊バー 36.00本、吊鉄筋・吊バー組立 112.00kg、鋼製型枠組立組外 221.00m ² 、コンクリート打設 29.00m ³ 、給熱養生 29.00m ³
本体ブロック製作工 (スポットリーフ)	1式	17,670,977	ルーフィング敷設 88.00m ² 、鋼製枠組足場架払 102.00m ² 、内足場架払 15.00m ² 、鉄筋加工組立1 4,602.00kg、鉄筋加工組立2 6,037.00kg、吊鉄筋・吊バー 108.00本、吊鉄筋・吊バー組立 437.00kg、鋼製型枠組立組外 1,250.00m ² 、コンクリート打設 248.00m ³ 、給熱養生 248.00m ³
本体ブロック製作工 (後部パラペット)	1式	27,239,537	ルーフィング敷設 201.00m ² 、鉄筋加工組立1 17,254.00kg、鉄筋加工組立2 20,047.00kg、吊鉄筋・吊バー 112.00本、吊鉄筋・吊バー組立 991.00kg、鋼製型枠組立組外 1,535.00m ² 、コンクリート打設 334.00m ³ 、給熱養生 334.00m ³
伐木除根工	1式	815,566	伐木・伐竹(複合) 3,278.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,380,264	
間接工事費	1式	17,651,438	
共通仮設費(計)	1式	4,000,906	
共通仮設費(積上)	1式	145,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,439,836	
現場環境改善費	1式	416,070	
現場管理費	1式	13,650,532	
工事原価	1式	66,031,702	
一般管理費等	1式	11,871,886	
契約保証費	1式	26,412	
工事価格	1式	77,930,000	
予定工事価格	1式	77,930,000	