

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 能代港

件名 令和6年度 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	67,197,235	
護岸・岸壁・物揚場			
	1式	67,197,235	
本体工〔鋼矢板式〕			
	1式	4,641,064	
鋼矢板工			鋼矢板運搬 304.00枚・本、鋼矢板打設 296.00枚・本
	1式	4,641,064	
本体工〔場所打式〕			
	1式	407,656	
水中コンクリート工(取付け部)			鋼矢板打設 8.00枚・本、漏えい防止シート敷設 28.00m ² 、水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 8.00m ³
	1式	407,656	
浚渫工			
	1式	11,174,816	
グラブ浚渫工			起重機船浚渫・運搬・揚土 2,549.00m ³
	1式	11,174,816	
土工			
	1式	6,175,932	
土工(1)			伐木・伐竹(伐木除根) 600.00m ² 、除根(伐木除根) 600.00m ² 、整地(伐木除根) 600.00m ² 、集積積み込み(機械施工)(伐木除根) 600.00m ² 、運搬(伐木除根) 0.00m ³ 、処分費 0.00m ³ 、積込(ルーズ) 2,549.00m ³ 、土砂等運搬 2,549.00m ³ 、法面整形 800.00m ² 、飛砂防止ネット敷設 1,300.00m ²
	1式	3,986,301	
土工(2)			床掘り 644.00m ³ 、土砂等運搬・仮置き 644.00m ³ 、土砂等運搬 439.00m ³ 、積み込み 120.00m ³ 、土砂等運搬 120.00m ³ 、埋戻し(1) 439.00m ³ 、埋戻し(2) 120.00m ³
	1式	2,189,631	
上部工			
	1式	26,910,213	
上部コンクリート工(1)			支保組立組外(鋼矢板式) 119.00m、鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 297.00m ² 、鉄筋加工組立 5,244.00kg、溶接 237.00m、鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 488.00m ² 、木製型枠組立組外(鋼矢板式) 6.00m ² 、伸縮目地 16.00m ² 、均しコンクリート型枠 12.00m ² 、均しコンクリート打設 5.00m ³ 、水中コンクリート打設 174.00m ³ 、均しコンクリート 寒中養生 5.00m ³ 、水中コンクリート 寒中養生 174.00m ³
	1式	17,432,240	
上部コンクリート工(2)			鋼製型枠組立組外(重力式) 215.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式) 6.00m ² 、型枠(残置) 172.00m ² 、残置型枠 材料費 107.00枚、伸縮目地 14.00m ² 、割栗石投入 16.00m ³ 、均しコンクリート型枠 14.00m ² 、均しコンクリート打設 19.00m ³ 、水中コンクリート打設 155.00m ³ 、均しコンクリート 寒中養生 19.00m ³ 、
	1式	9,477,973	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事

名称	数量	金額	内訳
			水中コンクリート 寒中養生 155.00m ³ 、防砂シート敷設 59.00m ²
付属工	1式	16,257,304	
防食工	1式	16,257,304	取付金具製作 47.00組、取付金具取付 47.00組、陽極取付 47.00個、電位測定装置取付 3.00個、渡版設置 118.00枚
雑工	1式	1,630,250	
現場鋼材切断工	1式	1,630,250	現場鋼材切断(陸上) 250.00m
直接測量費	1式	4,209,371	
測量業務	1式	4,209,371	
マルチビーム測深	1式	4,209,371	
マルチビーム測深	1式	4,209,371	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(1) 0.01km ² 、マルチビーム測深(2) 0.01km ² 、測深データ整理(1) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、測深データ整理(2) 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	67,197,235	
間接工事費	1式	28,847,195	
共通仮設費(計)	1式	9,192,195	
共通仮設費(積上)	1式	1,719,863	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,968,353	
現場環境改善費	1式	503,979	
現場管理費	1式	19,655,000	
工事原価	1式	96,044,430	
一般管理費等	1式	16,497,153	
契約保証費	1式	38,417	
工事価格	1式	112,580,000	
直接測量費	1式	3,942,086	
諸経費	1式	2,877,914	
測量作業費	1式	6,820,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費			

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 6 年度 能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
測量調査費	1式	620,000	
測量業務価格	1式	7,440,000	
合併予定工事価格	1式	120,020,000	