

契約の内容

契約年月日	令和8年7月9日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事
工事場所	秋田県秋田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年7月9日
工期（至）	令和9年1月29日
契約金額	¥137,720,000 円（税込み）

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤							
本体工〔ケーソン式〕							
ケーソン製作工(海上打継)E-3(4-5層)							
支保		m		222.00			
枠組足場		m2		725.00			
内足場		m2		1213.00			
鉄筋	SD345	kg		66,885.00		D13 16,659kg	
						D16 15,720kg	
						D19 34,506kg	
型枠		m2		3,949.00			
コンクリート	30-12-25 BB	m3		620.00			
付帯設備加工		式		1.00		係留用鉄筋(φ44) 6本	
						係留・曳航用鉄筋(φ50) 6本	
						係留・曳航筋切断(φ38) 0.3m	
ケーソン進水据付工(海上打継)E-3(4-5層)							
ケーソン係留		函		1.00		1回	
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬							
分解組立運搬	クローラクレーン	台		1.00			
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事	