

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	74,509,778	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	74,509,778	
本体工 [ケーソン式]	1式	74,509,778	
ケーソン製作工(海上打継)E-3 (4-5層)	1式	74,364,642	支保組立組外 222.00m、鋼製枠組足場架払 725.00m ² 、内足場架払 1,213.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 16,659.00k g、鉄筋加工組立(2) 15,720.00k g、鉄筋加工組立(3) 34,506.00k g、鋼製型枠組立組外 3,949.00m ² 、コンクリート打設 620.00m ³ 、クローラークレーン運転費 1.00式、係留用鉄筋 6.00本、係留・曳航用鉄筋 6.00本、係留用鉄筋組立 204.00k g、係留・曳航用鉄筋組立 310.00k g、係留・曳航用鉄筋切断 0.30m
ケーソン進水据付工(海上打継)E-3 (4-5層)	1式	145,136	ケーソン係留 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	74,509,778	
間接工事費	1式	31,439,622	
共通仮設費(計)	1式	10,446,842	
共通仮設費(積上)	1式	4,925,668	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,984,704	
現場環境改善費	1式	536,470	
現場管理費	1式	20,992,780	
工事原価	1式	105,949,400	
一般管理費等	1式	19,288,221	
契約保証費	1式	42,379	
工事価格	1式	125,280,000	
予定工事価格	1式	125,280,000	