

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月11日
契約業者名	株式会社沢木組
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事
工事場所	秋田県秋田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月12日
工期(至)	令和8年12月14日
変更前の契約金額	¥270,414,637 円(税込み)
変更金額	¥5,060,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥275,474,637 円(税込み)
変更理由	計画変更により共通仮設費(回航費)の追加変更を行う。また、設計変更により、上部工及び共通仮設費(技術管理費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(第二南)						
上部工						
上部コンクリート工(1)(嵩上げ工)	A-13, 14, 15					
削孔		孔	54.0	54.0	0.0	
鉄筋	SD345 D16	kg	42.0	42.0	0.0	
無収縮モルタル		m3	0.1	0.1	0.0	
敷モルタル		m3	2.0	2.0	0.0	
上部ブロック据付		個	18.0	18.0	0.0	支給品
コンクリート工	18-8-40BB	m3	603.0	603.0	0.0	
上部コンクリート工(2)(スポットリーフ工)	A-13, 14, 15					
コンクリート切断	t=300mm	m	194.0	194.0	0.0	
コンクリート取壊し		m3	35.0	35.0	0.0	
敷モルタル		m3	3.0	3.0	0.0	
上部ブロック据付		個	27.0	27.0	0.0	支給品
形鋼	400×400×13×21	kg	66873.0	66873.0	0.0	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	265.0	265.0	0.0	

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部コンクリート工(3)(後部パラペット工)	A-12, 13, 14, 15					
コンクリート切断	t=300mm	m	241.0	241.0	0.0	
コンクリート取壊し		m3	29.0	29.0	0.0	
敷モルタル		m3	3.0	3.0	0.0	
上部ブロック据付		個	34.0	34.0	0.0	支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2	58.0	58.0	0.0	
形鋼	400×400×13×21	kg	52,013.0	52,013.0	0.0	
足場工		m2	270.0	270.0	0.0	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	840.0	840.0	0.0	
削孔		孔	408.0	408.0	0.0	φ55mm L=500mm 408孔 A12用
鉄筋	SD345 D32	式	1.0	1.0	1.0	SD345 D32 5931kg → 0kg 差筋 SD345 D32 2542kg
上部コンクリート工(4)(階段部, 現場打ち)	A-14, 15					
支保工		m	36.0	36.0	0.0	
足場工		m2	99.0	99.0	0.0	
鋼製型枠		m2	129.0	129.0	0.0	
削孔		孔	136.0	136.0	0.0	φ55mm L=500mm 136孔

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
鉄筋工	SD345	式	1.0	1.0	0	SD345 D29 585kg SD345 D32 1,738kg 差筋 SD345 D38 1,217kg
無収縮モルタル		m3	0.2	0.2	0	
伸縮目地工	t=10mm	m2	43.0	43.0	0	
コンクリート工	18-8-40BB	m3	241.0	241.0	0	
雑工	ステップ	式	1.0	1.0	0	ステップ設置 9個 削孔18孔φ19mm L=150mm
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	コンクリートミキサー船	回	0.00	1.00	1.00	復路 秋田港～能代港
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン ブロック転置用	台	1.00	1.00	0.00	往復
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	0.00	1.00	1.00	諸経費動向調査：0→1工事
技術管理(2)	施工実態調査	式	0.00	1.00	1.00	詳細調査：0→2工種