

契約の内容

契約年月日	令和8年5月12日
契約業者名	株式会社沢木組 代表取締役 澤木 則明
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事
工事場所	秋田県秋田港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月12日
工期(至)	令和8年12月14日
契約金額	¥199,100,000円(税込み)

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(第二南)						
上部工						
上部コンクリート工(1)(嵩上げ工)	A-13, 14, 15					
削孔		孔		54.0		
鉄筋	SD345 D16	kg		42.0		
無収縮モルタル		m3		0.1		
敷モルタル		m3		2.0		
上部ブロック据付		個		18.0		支給品
コンクリート工	18-8-40BB	m3		603.0		
上部コンクリート工(2)(スポットリーフ工)	A-13, 14, 15					
コンクリート切断	t=300mm	m		194.0		
コンクリート取壊し		m3		35.0		
敷モルタル		m3		3.0		
上部ブロック据付		個		27.0		支給品
形鋼	400×400×13×21	kg		66873.0		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		265.0		

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部コンクリート工(3)(後部パラペット工)	A-12, 13, 14, 15					
コンクリート切断	t=300mm	m		241.0		
コンクリート取壊し		m3		29.0		
敷モルタル		m3		3.0		
上部ブロック据付		個		34.0		支給品
伸縮目地工	t=10mm	m2		58.0		
形鋼	400×400×13×21	kg		52,013.0		
足場工		m2		270.0		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		840.0		
削孔		孔		408.0		φ55mm L=500mm 408孔 A12用
鉄筋	SD345 D32	kg		8,473.0		
上部コンクリート工(4)(階段部,現場打ち)	A-14, 15					
支保工		m		36.0		
足場工		m2		99.0		
鋼製型枠		m2		129.0		
削孔		孔		136.0		φ55mm L=500mm 136孔

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二南)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
鉄筋工	SD345	kg		3,540.0		SD345 D29 585kg SD345 D32 1,738kg SD345 D38 1,217kg
無収縮モルタル		m3		0.2		
伸縮目地工	t=10mm	m2		43.0		
コンクリート工	18-8-40BB	m3		241.0		
雑工	ステップ	式		1.0		ステップ設置 9個 削孔18孔φ19mm L=150mm
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン ブロック転置用	台		1.00		往復