

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	115,126,718	
防波堤(第二南)	1式	115,126,718	
上部工	1式	115,126,718	
上部コンクリート工(1)(嵩上げ工 A-13, 14, 15)	1式	22,314,408	コンクリート削孔(さく岩機) 54.00孔、差筋 1.00式、無収縮モルタル 0.10m ³ 、モルタル 2.00m ³ 、ブロック転置 12.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 18.00個、コンクリート混合 603.00m ³ 、材料接岸積込 603.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 603.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式
上部コンクリート工(2)(スポットリーフ工 A-13, 14, 15)	1式	27,392,912	コンクリート切断 194.00m、構造物取壊し 35.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 35.00m ³ 、処分費 81.00t、モルタル 3.00m ³ 、ブロック転置 17.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 27.00個、H形鋼 66,873.00kg、コンクリート混合 265.00m ³ 、材料接岸積込 265.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 265.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式
上部コンクリート工(3)(後部パラベット工 A-12, 13, 14, 15)	1式	50,503,637	コンクリート切断 241.00m、構造物取壊し 29.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 29.00m ³ 、処分費 67.00t、モルタル 3.00m ³ 、ブロック転置(1) 14.00個、ブロック転置(2) 2.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(1) 31.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(2) 3.00個、伸縮目地 58.00m ² 、H形鋼 52,013.00kg、鋼製枠組足場架払(重力式) 270.00m ² 、コンクリート混合 840.00m ³ 、材料接岸積込 840.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 840.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、鉄筋加工組立 5,931.00kg、差筋 1.00式、コンクリート削孔(さく岩機) 408.00孔
上部コンクリート工(4)(階段部 現場打ち A-14, 15)	1式	14,915,761	支保組立組外(重力式) 36.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 99.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 129.00m ² 、コンクリート削孔(さく岩機) 136.00孔、鉄筋加工組立(1) 585.00kg、鉄筋加工組立(2) 1,738.00kg、差筋 1.00式、無収縮モルタル 0.20m ³ 、伸縮目地 43.00m ² 、コンクリート混合 241.00m ³ 、材料接岸積込 241.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 241.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 18.00孔、ステップ設置 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	115,126,718	
間接工事費	1式	46,027,645	
共通仮設費(計)	1式	14,356,139	
共通仮設費(積上)	1式	2,670,778	運搬費
共通仮設費(率)	1式	10,994,601	
現場環境改善費	1式	690,760	
現場管理費	1式	31,671,506	
工事原価	1式	161,154,363	
一般管理費等	1式	25,891,176	
契約保証費	1式	64,461	
工事価格	1式	187,110,000	
予定工事価格	1式	187,110,000	