

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 船川港

件名 船川港本港地区岸壁(-10m)(改良)(耐震)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 船川港本港地区岸壁(-10m)(改良)(耐震)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	69,382,072	
護岸・岸壁・物揚場	1式	69,382,072	
維持補修工	1式	69,382,072	
維持補修工	1式	69,382,072	下地処理(かき落とし) 302.00m ² 、足場設置・撤去 30.00m、取付金具材料費 1.00式、取付金具設置 30.00基、鉄筋加工組立設置 2,948.00kg、FRP製高耐久性埋設型枠材料費 1.00式、FRP製高耐久性埋設型枠設置 150.00枚、水中不分離性コンクリート注入 48.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 船川港本港地区岸壁(-10m)(改良)(耐震)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	69,382,072	
間接工事費	1式	23,701,263	
共通仮設費(計)	1式	5,323,655	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,690,228	
現場環境改善費	1式	513,427	
現場管理費	1式	18,377,608	
工事原価	1式	93,083,335	
一般管理費等	1式	17,219,432	
契約保証費	1式	37,233	
工事価格	1式	110,340,000	
予定工事価格	1式	110,340,000	