契約の内容

契約年月日	令和8年11月6日
契約業者名	中田建設株式会社
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目９番２号
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(その２)
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年11月6日
工期（至）	令和9年3月30日
契約金額	¥124,300,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(その２)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作		シーロックⅧ　65t型	個		45.00		
クレーン拘束			式		1.00		
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作		ディンプル　20t型	個		20.00		
クレーン拘束			式		1.00		
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬		150t吊以下	台		2.00		往復
仮設材等運搬費		敷鉄板（B1,524×L6,096mm、t=22mm）	式		1.00		往復（30枚）
事業損失防止施設費							
事業損失防止施設費（１）		敷砂利（RC-40、t=20cm）	m3		265.00		掘削：109m3
							土砂等運搬：109m3
							整地：109m3
							購入：156m3
事業損失防止施設費（２）		敷鉄板（B1,524×L6,096mm、t=22mm）	式		1.00		設置・撤去:30枚
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事
							ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査：1工種