

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月31日
契約業者名	中田建設株式会社
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目9番2号
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月28日
工期(至)	令和8年11月20日
変更前の契約金額	¥188,650,000 円(税込み)
変更金額	¥50,930,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥239,580,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により浚渫工、土捨工、土工、共通仮設費(回航・えい航費)を変更する。また、設計変更により共通仮設費(技術管理費)を変更する。

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	泊地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
泊地							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫(試行的取組)		m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00	土質：砂質土、N値：10未満	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00		
揚土土捨工							
バックホウ揚土	クラムシェル	m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00		
土工							
土工							
積込(ルーズ)		m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00		
土砂等運搬		m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00		
残土等処分		m3	14,340.00	18,068.00	3,728.00		

工事名	能代港大森地区泊地 (-13m) 浚渫工事 (変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	泊地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(スパッド式)	回	2.00	2.00	0.00	(往復) 秋田港～能代港 1隻	
回航費(被回航方式 作業船)	土運船	回	2.00	2.00	0.00	(往復) 金浦漁港～能代港 1隻	
回航費(被回航方式 作業船)	土運船	回	4.00	4.00	0.00	(往復) 七尾港～能代港 2隻	
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理費	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	諸経費動向調査 : 0→1工事	
測量業務							
ICT測量業務							
マルチビーム測量							
マルチビーム測量		式	1.00	1.00	0.00	起工時 : 0.01km2	