（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月19日
契約業者名	中田建設株式会社
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目９番２号
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年5月28日
工期（至）	令和8年11月20日
変更前の契約金額	¥239,580,000 円（税込み）
変更金額	¥1,925,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥241,505,000 円（税込み）
変更理由	設計変更により共通仮設費（回航･えい航費、技術管理費）を変更する。併せて、特記仕様書に基づく土捨工、共通仮設費（営繕費）の変更を行う。

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	泊地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
泊地						
浚渫工						
グラブ浚渫工						
グラブ浚渫(試行的取組)		m3	18,068.00	18,068.00	0.00	土質：砂質土、N値：10未満
土捨工						
土運船運搬工						
土運船運搬		m3	18,068.00	18,068.00	0.00	
揚土土捨工						
バックホウ揚土	クラムシェル	m3	18,068.00	18,068.00	0.00	
土砂流出防止対策						
大型土のう製作･設置･撤去		袋		110.00	110.00	
土工						
土工						
積込(ルーズ)		m3	18,068.00	18,068.00	0.00	
土砂等運搬		m3	18,068.00	18,068.00	0.00	
残土等処分		m3	18,068.00	18,068.00	0.00	

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	泊地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(スパッド式)	回	2.00	1.00	△ 1.00	(往路) 秋田港～能代港 1隻
回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(スパッド式)	回		1.00	1.00	(復路) 能代港～船川港 1隻
回航費(被回航方式 作業船)	土運船	回	2.00	2.00	0.00	(往復) 金浦漁港～能代港 1隻
回航費(被回航方式 作業船)	土運船	回	4.00	4.00	0.00	(往復) 七尾港～能代港 2隻
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	1.00	諸経費動向調査:0→1工事 詳細調査(浚渫工(グラブ)):0→1件
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	計2基
測量業務						
ICT測量業務						
マルチビーム測量						
マルチビーム測量		式	1.00	1.00	0.00	起工時 : 0.01km2