

契約の内容

契約年月日	令和8年5月28日
契約業者名	中田建設株式会社
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目9番2号
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年5月28日
工期（至）	令和8年11月20日
契約金額	¥188,650,000 円（税込み）

# 工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	泊地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
泊地						
浚渫工						
グラブ浚渫工						
グラブ浚渫		m3		14,340.00		土質：砂質土、N値：10未満
土捨工						
土運船運搬工						
土運船運搬		m3		14,340.00		
揚土土捨工						
揚土	クラムシェル	m3		14,340.00		
土工						
土工						
積込		m3		14,340.00		
土砂等運搬		m3		14,340.00		
土砂処分		m3		14,340.00		

## 工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	泊地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
回航(1)	グラブ浚渫船	回		2.00		(往復) 青森港～能代港 1隻
回航(2)	土運船	回		2.00		(往復) 金浦漁港～能代港 1隻
回航(3)	土運船	回		4.00		(往復) 七尾港～能代港 2隻
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		2.00		
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
測量業務						
ICT測量業務						
マルチビーム測量						
マルチビーム測量		式		1.00		起工時：0.01km <sup>2</sup> 竣工時：0.01km <sup>2</sup>