

総括表

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					71,101,370	
間接工事費	10,976,385 + 20,338,867				31,315,252	
共通仮設費 (計)	5,649,268 + 4,805,831 + 521,286				10,976,385	
共通仮設費 (積上)					5,649,268	
共通仮設費 (率)	71,409,082 × 6.73% ((5.10% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				4,805,831	
現場環境改善費	71,409,082 × 0.73%				521,286	
現場管理費	82,077,755 × 24.78% ((22.81% + 1.25%) × 1.03)				20,338,867	
工事原価	71,101,370 + 31,315,252				102,416,622	
一般管理費等	102,416,622 × 17.05% (17.05% × 1.00) - 9,622				17,452,412	
契約保証費	102,416,622 × 0.04%				40,966	
工事価格	102,416,622 + 17,452,412 + 40,966				119,910,000	
消費税等相当額	119,910,000 × 10.00%				11,991,000	
請負工事費	119,910,000 + 11,991,000				131,901,000	

積算内訳表

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					71,101,370	
防波堤・防砂堤・導流堤					71,101,370	
消波工					51,686,415	
消波ブロック工					51,686,415	
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型				51,686,415	
1 消波ブロック製作		個	45.00	980,327	44,114,715	
2 クレーン拘束	クローラクレーン150t吊	式	1.00	7,571,700	7,571,700	
被覆・根固工					19,414,955	
被覆ブロック工					19,414,955	
被覆ブロック製作	ディンプル 20t型				19,414,955	
3 被覆ブロック製作		個	45.00	341,203	15,354,135	
4 クレーン拘束	クローラクレーン100t吊	式	1.00	4,060,820	4,060,820	
共通仮設費(積上)					5,649,268	
共通仮設					5,649,268	
共通仮設費					5,649,268	
運搬費					5,341,556	

積算内訳表

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬					5,341,556	
5 分解組立運搬		台	2.00	2,670,778	5,341,556	
事業損失防止施設費					307,712	
事業損失防止施設費	敷砂利				307,712	
6 掘削		m ³	329.00	359.6	118,308	
7 土砂等運搬		m ³	329.00	435.6	143,312	
8 整地		m ³	329.00	140.1	46,092	

代価表・施工パッケージ

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

番号：1

名称：消波ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	21-8-40 W/C=65%以下	m ³	288.91	24,500.00	7,078,295		
鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	m ²	579.51	2,330.00	1,350,258		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	579.51	841.00	487,367		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	286.05	1,683.00	481,422		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.32	52,400.00	121,568	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.95	145,827.00	284,362	8H	
合 計	作業能力：10.00個			980,327.00	9,803,272		

番号：2

名称：クレーン拘束 クローラクレーン150t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	7,571,700.00	7,571,700		
合 計	作業能力：1.00式			7,571,700.00	7,571,700		

番号：2.1

名称：クローラクレーン

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	月	3.000	2,910,000.00	8,730,000		
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	日	-8.775	132,000.00	-1,158,300		
合 計	作業能力：1.00式			7,571,700.00	7,571,700		

代価表・施工パッケージ

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

番号：3

名称：被覆ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	87.34	24,500.00	2,139,830		
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m ²	304.60	1,710.00	520,866		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	304.60	953.00	290,283		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	86.48	2,748.00	237,647		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.22	52,400.00	63,928	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.34	119,014.00	159,478	8H	
合 計	作業能力：10.00個			341,203.00	3,412,032		

番号：4

名称：クレーン拘束 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,060,820.00	4,060,820		
合 計	作業能力：1.00式			4,060,820.00	4,060,820		

番号：4.1

名称：クローラクレーン

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	月	2.000	2,350,000.00	4,700,000		
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	-6.030	106,000.00	-639,180		
合 計	作業能力：1.00式			4,060,820.00	4,060,820		

代価表・施工パッケージ

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

番号:5

名称:分解組立運搬

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	102,000.00	316,200	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,970.00	327,361		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	643,561.00	2,027,217		
合 計	作業能力:1.00台			2,670,778.00	2,670,778		

番号:6

名称:掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	359.6	359.6		
合 計	作業能力:1.00m3			359.6	359.6		

番号:7

名称:土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.000	435.6	435.6		
合 計	作業能力:1.00m3			435.6	435.6		

番号:8

名称:整地

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m3	1.000	140.1	140.1		
合 計	作業能力:1.00m3			140.1	140.1		

単価表一覧

能代港外港地区防波堤(北)改良消波外工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	消波ブロック製作	
						3	被覆ブロック製作	
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	145,827	8H	1	消波ブロック製作	
3	クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	119,014	8H	3	被覆ブロック製作	
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	5	分解組立運搬	

単価表

能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	116.20	13,827		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 150t吊	日	1.00	132,000.00	132,000		
合 計					145,827		

単価表番号：3

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	116.20	13,014		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 100t吊	日	1.00	106,000.00	106,000		
合 計					119,014		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		