

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 八戸港湾・空港整備事務所長 藤田 純逸 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所 青森県八戸市沼館4-3-19
契約年月日	令和8年2月27日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
契約金額	64,900,000円(税込み)
予定価格	64,900,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本工事は令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震により被災した、八戸港八太郎地区1号ふ頭、4号ふ頭、及び河原木地区2号ふ頭について、物流機能の確保のため、応急復旧工事を実施するものである。</p> <p>本工事は緊急に実施する必要があることから、「港湾関係での災害発生時における応急対策業務に関する包括的協定書」に基づき出動可否を確認したところ、一般社団法人日本埋立浚渫協会東北支部の会員である若築建設株式会社東北支店が対応可能であった。</p> <p>よって、会計法第29条の3第4項に基づき、若築建設株式会社東北支店と随意契約を行うものである。</p>
工事場所	青森県八戸市八戸港八太郎地区1号ふ頭内、八太郎地区4号ふ頭内及び河原木地区2号ふ頭内
工事種別	港湾土木工事
工期(自)	令和7年12月15日
工期(至)	令和8年3月27日
備 考	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事				事業区分	応急復旧
					工事区分	八太郎地区1号ふ頭岸壁 (-13m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
八太郎地区1号ふ頭岸壁 (-13m)						
構造物撤去工						
撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装 (t=26cm)	m		20.00		
舗装版破碎	アスファルト舗装 (t=26cm)	m ²		30.00		
殻運搬	アスファルト殻	m ³		8.00		
処分費		式		1.00		アスファルト : 11.7t
舗装工						
アスファルト舗装工						
路面清掃		式		1.00		
クラック補修		m		135.00		焼砂 : 0.7m ³ クラックシール : 202kg
上層路盤	C40、t=13cm	m ²		30.00		
舗装(1)	3層仕上げ (t=5cm+3cm+2cm)	m ²		30.00		
舗装(2)	1層仕上げ (t=3cm)	m ²		340.00		

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事				事業区分	応急復旧
					工事区分	八太郎地区1号ふ頭岸壁 (-13m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
復旧工						
作業土工						
床掘り		m3		1.00		基面整正含む
埋戻し	流用土	m3		21.00		
土のう工						
土のう製作・設置	コンクリート詰 33-15-20 N (水中コンクリート)	袋		81.00		
大型土のう撤去		袋		15.00		
コンクリート工						
鉄板加工・取付		式		1.00		
差筋		本		5.00		
底面	ルーフィング	m2		1.00		
型枠		m2		3.00		
コンクリート	33-15-20 N (水中コンクリート)	m3		1.00		
スクラップ処理		式		1.00		
アスファルト舗装工						
下層路盤	C40、t=30cm	m2		27.00		
上層路盤	C40、t=30cm	m2		31.00		
舗装(3)	5層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm+3cm+2cm)	m2		34.00		

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事				事業区分	応急復旧
					工事区分	八太郎地区4号ふ頭岸壁 (-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
八太郎地区4号ふ頭岸壁 (-12m)						
構造物撤去工						
撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装 (t=40cm)	m		467.00		
舗装版破碎	アスファルト舗装 (t=40cm)	m ²		476.00		
殻運搬	アスファルト殻	m ³		190.00		
処分費		式		1.00		アスファルト殻 : 281.1t
舗装工						
アスファルト舗装工						
路面清掃		式		1.00		
クラック補修		m		457.00		焼砂 : 2.4m ³ クラックシール : 677kg
上層路盤	C40、t=9cm	m ²		476.00		
舗装(1)	5層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm+3cm+2cm)	m ²		245.00		
舗装(2)	4層仕上げ (t=5cm+5cm+3cm+2cm)	m ²		181.00		
舗装(3)	3層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm)	m ²		684.00		
舗装(4)	3層仕上げ (t=5cm+3cm+2cm)	m ²		428.00		
舗装(5)	2層仕上げ (t=3cm+2cm)	m ²		648.00		
除雪		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事				事業区分	港湾整備	
					工事区分	河原木地区2号ふ頭岸壁 (-14m)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
河原木地区2号ふ頭岸壁 (-14m)							
構造物撤去工							
撤去工							
舗装版切削	コンクリート舗装 (t=11cm)	m2		394.00		コンクリート(無筋) : 83.38t コンクリート(有筋) : 16.81t	
殻運搬	コンクリート殻	m3		43.00			
処分費		式		1.00			
舗装工							
コンクリート舗装工							
路面清掃		式		1.00			
型枠		m2		1.00			
伸縮目地	t=10cm	m2		23.00			
打継面処理		m2		394.00			
コンクリート	36-8-20 N、t=12cm	m2		394.00			
雪寒仮囲い		式		1.00			
除雪		式		1.00			