

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月10日
契 約 業 者 名	畑中建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市沼館四丁目 6 番 6 号
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設上部工事
業 務 場 所	青森県八戸市八戸港港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥183,700,000円（税込み）
変 更 金 額	¥23,650,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥207,350,000円（税込み）
変 更 理 由	現状不一致及び計画変更により、上部工の変更を行う。また、設計変更により、仮設工の変更を行う。併せて特記仕様書に基づく、共通仮設費（技術管理費）の変更を行う。

1. 工事概要
- 本工事は、八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設の上部工及び仮設工を施工するものである。
なお、本工事については、別紙「試行等一覧」に示す試行等の対象工事である。
2. 施工場所
- 青森県八戸港内(別添図参照)
3. 工 期
- 契約締結日から、令和8年3月25日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。
また、工期の設定にあたっては、猛暑日日数2日を考慮している。
なお、上記で見込んだ日数以上の猛暑日が確認された場合、監督職員と協議の上、工期延伸ができるものとする。
4. 管理用基準
- 基準面：発注者管理用基準面とする。(T. P-O. 805m)
基準点：監督職員の指示による。

1. 工事概要
- 原契約のとおり
2. 施工場所
- 原契約のとおり
3. 工 期
- 原契約のとおり
4. 管理用基準
- 原契約のとおり
5. 工事内容

工 種	名 称	原仕様				変更仕様				増△減		摘要			
		工 事 内 容			参考数量	工 事 内 容			参考数量	数量	参考数量				
		工 事 仕 様	数 量			工 事 仕 様	数 量								
上部工															
	上部ブロック据付				32 個	参照コンクリート	16 m3		32 個	参照コンクリート	14 m3	0 個	参照コンクリート	△2 m3	B工区
		天端幅	平均厚	延長		H形鋼	2,360 kg	天端幅	平均厚	延長	H形鋼	2,360 kg	H形鋼	0 kg	
		1.60m	3.30m	60.00m				1.60m	3.30m	60.00m					
	上部コンクリート(1)				12 スル	コンクリート	1,430 m3		12 スル	コンクリート	1,467 m3	0 スル	コンクリート	37 m3	D-1工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材	94 m2	天端幅	平均厚	延長	目地材	96 m2	目地材	2 m2	
		7.80m	2.00m	91.85m				7.80m	2.05m	91.82m					
	上部コンクリート(2)				22 スル	コンクリート	368 m3		22 スル	コンクリート	365 m3	0 スル	コンクリート	△3 m3	D-2(1)工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材	119 m2	天端幅	平均厚	延長	目地材	118 m2	目地材	△1 m2	
		2.70m	2.00m	68.29m				2.70m	1.99m	68.19m					
	上部コンクリート(3)				17 スル	コンクリート	283 m3		17 スル	コンクリート	286 m3	0 スル	コンクリート	3 m3	D-2(2)①工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材	92 m2	天端幅	平均厚	延長	目地材	92 m2	目地材	0 m2	
		2.70m	2.00m	52.54m				2.70m	2.01m	52.57m					
	上部コンクリート(4)				16 スル	コンクリート	402 m3		16 スル	コンクリート	403 m3	0 スル	コンクリート	1 m3	D-2(2)②工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材	86 m2	天端幅	平均厚	延長	目地材	86 m2	目地材	0 m2	
	2.70m	2.00m	74.56m	2.70m				2.00m	74.59m						
上部コンクリート(5)								6 スル	コンクリート	151 m3	6 スル	コンクリート	151 m3	D-2(2)②工区	
							天端幅	平均厚	延長		目地材	32 m2	目地材	32 m2	
							2.70m	2.00m	27.93m						
仮設工															
	仮設道路(1)	w=5.65m	t=0.2m(平均)	岩ズリ	1,659 m2		原契約のとおり			1,659 m2		0 m2		B工区	
	仮設道路(1)-2					w=5.65m 岩ズリ			1 式	岩ズリ 運搬 396 m3	1 式	岩ズリ 運搬 396 m3	C工区		
	仮設道路(2)	w=3.50m	t=0.2m	流用土	76 m2					0 m2		△76 m2		D-2(1)工区	
	仮設道路(3)	w=3.50m	t=0.2m	流用土	597 m2					0 m2		△597 m2		D-2(1)工区～ D-2(2)②工区	
	仮設道路(4)					別添図参照			1 式	掘削 1,794 m3 再生砕石 859 m2	1 式	掘削 1,794 m3 再生砕石 859 m2			
	大型土のう製作・設置					1t型			79 個		79 個		D-2(1)工区～ D-2(2)②工区		
	大型土のう移設					1t型			83 個		83 個		D-2(1)工区～ D-2(2)②工区		
	防砂シート撤去・敷設					w=3.00m			223 m		223 m		D-2(1)工区～ D-2(2)②工区		
防砂シート端部固定					t=6mm B=65mm			227 m		227 m					