

## 契約の内容

契約年月日	令和7年7月7日
契約業者名	畑中建設工業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設上部工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別添特記仕様書（抄）のとおり
工期（自）	令和7年7月7日
工期（至）	令和8年3月25日
契約金額	¥183,700,000円（税込み）

1. 工事概要

本工事は、八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設の上部工及び仮設工を施工するものである。  
 なお、本工事については、別紙「試行等一覧」に示す試行等の対象工事である。

2. 施工場所

青森県八戸港内(別添図参照)

3. 工期

契約締結日から、令和8年3月25日までとする。  
 なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。  
 また、工期の設定にあたっては、猛暑日日数2日を考慮している。  
 なお、上記で見込んだ日数以上の猛暑日が確認された場合、監督職員と協議の上、工期延伸ができるものとする。

4. 管理用基準

基準面: 発注者管理用基準面とする。(T. P-O. 805m)  
 基準点: 監督職員の指示による。

5. 工事内容

工種	名称	工事内容			参考数量	摘要	
		工事仕様					数量
上部工	上部ブロック据付				32 個	間詰コンクリート 16 m3	B工区
		天端幅	平均厚	延長		H形鋼 2,360 kg	
		1.60m	3.30m	60.00m			
	上部コンクリート(1)				12 スパン	コンクリート 1,430 m3	D-1工区
		天端幅	平均厚			目地材 94 m2	
		7.80m	2.00m	91.85m			
	上部コンクリート(2)				22 スパン	コンクリート 368 m3	D-2(1)工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材 119 m2	
		2.70m	2.00m	68.29m			
	上部コンクリート(3)				17 スパン	コンクリート 283 m3	D-2(2)①工区
		天端幅	平均厚	延長		目地材 92 m2	
		2.70m	2.00m	52.54m			
上部コンクリート(4)				16 スパン	コンクリート 402 m3	D-2(2)②工区	
	天端幅	平均厚	延長		目地材 86 m2		
	2.70m	2.00m	74.56m				
仮設工	仮設道路(1)	w=5.65m t=0.2m(平均) 岩ズリ			1,659 m2		B工区
	仮設道路(2)	w=3.50m t=0.2m 流用土			76 m2		D-2(1)工区
	仮設道路(3)	w=3.50m t=0.2m 流用土			597 m2		D-2(1)工区~ D-2(2)②工区

6. 支給材料、貸与物件及び寄託物品

6-1 支給材料

品名	品質・規格	単位	数量	引渡場所	引渡時期	摘要
上部ブロック	B工区(標準函用) 26.06t/個 L4.50m×B1.60m×H1.65m	個	8	別添図参照	契約締結14日 経過以降	P-1ブロック
上部ブロック	B工区(標準函用) 17.32t/個 L3.00m×B1.60m×H1.65m	個	8	別添図参照	契約締結14日 経過以降	P-2ブロック
上部ブロック	B工区(標準函用) 17.49t/個 L3.00m×B1.60m×H1.65m	個	8	別添図参照	契約締結14日 経過以降	P-3ブロック
上部ブロック	B工区(標準函用) 26.23t/個 L4.50m×B1.60m×H1.65m	個	8	別添図参照	契約締結14日 経過以降	P-4ブロック