

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	丸井重機建設株式会社
契約業者の住所	青森県十和田市大字三本木字千歳森357番地1
業務の名称	三沢空港駐車場改良外工事
業務場所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
業種区分	空港土木工事
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年9月17日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥119,515,000円(税込み)
変更金額	¥12,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥131,615,000円(税込み)
変更理由	現状不一致により、撤去工及び舗装工を変更する。設計変更により、付属物工、草刈工、除雪工、仮設工、共通仮設費(安全費)の追加変更及び撤去工、道路土工、防護柵工、区画線工及びルーフ設置工の変更を行う。また、特記仕様書に基づく共通仮設費(営繕費)の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【土木工事】						
撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	200.00	200.00	0.00	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	423.00	423.00	0.00	
排水構造物撤去工						
PU1型側溝撤去		m	64.00	64.00	0.00	無筋構造物 V=0.6m ³ 鉄筋構造物 V=3.8m ³ グレーチング蓋 N=64枚
集水枿撤去	B400mm×L400mm×H800mm	箇所	1.00	1.00	0.00	無筋構造物 V=0.3m ³ グレーチング蓋 N=1枚
縁石撤去工						
歩車道境界ブロック撤去		m	105.00	105.00	0.00	無筋構造物 V=3.2m ³
地先境界ブロック撤去		m	118.00	118.00	0.00	機械施工:41m(無筋構造物 V=0.4m ³) 人力施工:77m(無筋構造物 V=0.8m ³)
パーキングブロック撤去		個	84.00	84.00	0.00	無筋構造物 V=2.5m ³ 鉄筋構造物 V=1.6m ³
防護柵撤去工						
横断防止柵撤去	H=800mm	m	23.00	23.00	0.00	
門型車止め撤去	H=650mm	m	6.00	6.00	0.00	
付属物撤去工						
案内看板撤去		基	0.00	1.00	1.00	
看板撤去		基	0.00	1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
伐開除根等処理工						
中高木撤去	幹φ20cm	本	2.00	2.00	0.00	
低木撤去	H=1300mm	m2	11.00	11.00	0.00	
運搬処理工						
運搬費		式	0.00	1.00	1.00	コンクリート殻(無筋): 11m3 コンクリート殻(有筋): 8m3 アスファルト殻: 32m3 アスファルト汚泥: 0.19m3 金属くず: 0.98t 木くず: 0.91t
処分費		式	0.00	1.00	1.00	コンクリート殻(無筋): 25.94t コンクリート殻(有筋): 19.34t アスファルト殻: 74.52t アスファルト汚泥: 0.21t 金属くず: 0.98t 木くず: 0.91t
道路土工						
作業土工						
床掘り		m3	166.00	166.00	0.00	機械施工: 152m3 人力施工: 14m3
埋戻し	流用土	m3	43.00	43.00	0.00	機械施工: 29m3 人力施工: 14m3
基面整正		m2	113.00	113.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
残土処理工						
整地		m ³	0.00	36.00	36.00	
積込(ルーズ)		m ³	0.00	130.00	130.00	
土砂等運搬		m ³	0.00	297.00	297.00	
残土等処分		m ³	0.00	36.00	36.00	
排水構造物工						
側溝工						
PU3型側溝	B300mm×H300mm	m	65.00	65.00	0.00	コンクリート蓋 N=124枚 グレーチング蓋 N= 6枚
集水柵工						
現場打ち集水柵	B400mm×L400mm×H800mm	箇所	1.00	1.00	0.00	グレーチング蓋 N= 1枚
管渠工						
取付管	φ200mm	m	1.00	1.00	0.00	砂基礎(流用土) V=0.1m ³
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック(1)	標準部(片面R) H=200mm	m	95.00	95.00	0.00	
歩車道境界ブロック(2)	バリアフリー型 H=100mm	m	98.00	98.00	0.00	
地先境界ブロック		m	18.00	18.00	0.00	
パーキングブロック		個	76.00	76.00	0.00	L=45m(0.6m/個換算)

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防護柵工						
防護柵工						
横断防止柵	H=800mm	m	20.00	21.00	1.00	標準部材：20m 特注部材：0.5m×2
植栽工						
植栽工						
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度	m2	8.00	8.00	0.00	N=32本(1本/0.25m2換算) 客土 V=7m3
舗装工						
アスファルト舗装工						
〔車道舗装(1)〕						
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	85.00	85.00	0.00	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	85.00	85.00	0.00	
〔車道舗装(2)〕						
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2	26.00	26.00	0.00	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	26.00	26.00	0.00	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	26.00	26.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
〔車道舗装(3)〕						
路床砂置換	t=50cm	m2	109.00	109.00	0.00	流用土 V=55m3
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2	109.00	109.00	0.00	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	109.00	109.00	0.00	
表層(1)	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	109.00	21.00	△ 88.00	
表層(2)	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	0.00	88.00	88.00	
〔歩道舗装〕						
路床砂置換	t=10cm	m2	186.00	186.00	0.00	流用土 V=19m3
路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2	186.00	186.00	0.00	
表層	再生細粒度アスコン t=3cm	m2	186.00	186.00	0.00	
薄層カラー舗装工						
薄層カラー舗装	青色	m2	44.00	44.00	0.00	
視覚障害者誘導用ブロック工						
路盤	RC-40 t=10cm	m2	6.00	6.00	0.00	
視覚障害者誘導用ブロック	線状ブロック	m2	6.00	6.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
区画線工						
区画線工						
区画線消去	15cm換算	m	1,591.00	1,591.00	0.00	
区画線	溶融式 白色 t=1mm	m	1,614.00	1,606.00	△ 8.00	実線(W=15cm) L=1,376m→1,373m 実線(W=45cm) L=8m 破線(W=15cm) L=6m セアラ(W=15cm) L=9m セアラ(W=45cm) L=66m→65m 矢印・記号・文字(15cm換算) L=149m→145m
付属物工						
付属物工						
案内看板	再利用	基	0.00	1.00	1.00	
草刈工						
草刈工						
小型機械刈		m2	0.00	7,680.00	7,680.00	
除雪工						
除雪工						
スノーポール設置		本	0.00	68.00	68.00	
機械除雪		時間	0.00	33.00	33.00	
車両借上げ		式	0.00	1.00	1.00	借上げ期間：106日

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	0.00	84.00	84.00	
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	単管バリケード	式	0.00	1.00	1.00	N=40基
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式	0.00	1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【建築工事】						
ルーフ設置工						
仮設工						
墨出し		m2	24.00	24.00	0.00	
養生		m2	166.00	166.00	0.00	
整理清掃後片付け		m2	166.00	166.00	0.00	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式)	m2	283.00	283.00	0.00	
内部仕上足場	枠組棚足場	m2	166.00	166.00	0.00	
災害防止	シート・ネット類	m2	283.00	283.00	0.00	
仮設材運搬		式	1.00	1.00	0.00	
土工						
根切り	機械 総堀	m3	153.00	153.00	0.00	
床付け		m2	29.00	29.00	0.00	
杭間ざらい		本	24.00	24.00	0.00	
埋戻し	流用土	m3	58.10	58.10	0.00	
土工機械運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
試掘施工費		式	0.00	1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生砕石	m3	1.70	1.70	0.00	
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3	1.50	1.50	0.00	
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3	1.50	1.50	0.00	
拡底板付刃付鋼管杭	bDハ°イル φ190.7mm L=3.5m	本	24.00	24.00	0.00	ハ°イルキャップ N=24個
施工費		式	1.00	1.00	0.00	
施工管理費		式	1.00	1.00	0.00	
資材運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
施工機械費		式	1.00	1.00	0.00	
重機回送費		式	1.00	1.00	0.00	
杭頭補強	5-D13 L=600mm、帯筋D10@150	箇所	24.00	24.00	0.00	
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t	1.00	1.00	0.00	
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t	0.40	0.40	0.00	
鉄筋加工組立		t	1.40	1.40	0.00	
鉄筋運搬費		t	1.40	1.40	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25) → 30-15-20(25)	m3	24.80	24.80	0.00	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	24.80	24.80	0.00	
ポンプ圧送		式	1.00	1.00	0.00	
竖樋基礎	コンクリート製束石 B200mm×L200mm×H200mm	箇所	2.00	2.00	0.00	
型枠工						
普通合板型枠		m2	60.30	60.30	0.00	
型枠運搬費		m2	60.30	60.30	0.00	
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式	1.00	1.00	0.00	
運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
施工費		式	1.00	1.00	0.00	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本	24.00	24.00	0.00	
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所	6.00	6.00	0.00	
超音波探傷検査費		式	0.00	1.00	1.00	
採暖養生費		式	0.00	1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事（三次変更）				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
残土処理工						
整地		m3	0.00	88.00	88.00	
積込(ルーズ)		m3	0.00	65.00	65.00	
土砂等運搬		m3	0.00	217.00	217.00	
残土等処分		m3	0.00	88.00	88.00	