

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区本町二丁目10番28号
業務の名称	青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去工事
業務場所	青森県八戸港内
業種区分	港湾土木工事
業務概要	別添特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和7年10月8日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	¥78,650,000円(税込み)
変更金額	¥47,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥126,500,000円(税込み)
変更理由	設計変更により、撤去工を変更する。また、特記仕様書に基づく撤去工及び共通仮設費(回航費、運搬費、技術管理費)の数量確定により変更を行う。

工事名	青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去工事（四次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	構造物撤去工
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去						
撤去工						
GPS波浪計撤去						
GPS波浪計撤去仮置	GPS波浪計、係留設備	式	1.00	1.00	1.00	付着物除去 70m2
GPS波浪計本体搭載機器撤去		式	1.00	1.00	0.00	
GPS波浪計本体及び係留設備解体		式	1.00	1.00	1.00	GPS波浪計本体切断 306m 係留索切断 18m ダンフォースアンカー切断 14m GPS波浪計本体内部排水 1式
陸上局撤去						
陸上局機器撤去	RTK-GPS関連機器、データ伝送・処理関連機器	式	1.00	1.00	0.00	
非常電源設備撤去	発動発電機、フェンス、Co基礎	式	1.00	1.00	0.00	
観測局撤去						
観測局機器撤去	データ伝送・処理関連機器、衛星通信監視端末	式	1.00	1.00	0.00	
廃棄物処分						
廃棄物処分	Co殻、廃プラ、太陽電池パネル	式	1.00	1.00	1.00	廃油 0.11t 廃プラ 0.93t 金属くず 14.88t Co殻(無筋) 2.06t 管理型建設混合廃棄物 1.94t

工事名	青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去工事（四次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	構造物撤去工
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航						
回航費	起重機船、函館港～八戸港（片道/回）	回	2.00		△ 2.00	
回航費	起重機船、常陸那珂港～八戸港（片道/回）	回		2.00	2.00	
運搬費						
仮設材等運搬		式	1.00	1.00	△ 1.00	
発生材等運搬		式	1.00	1.00	1.00	
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理費	計量費	式		1.00	1.00	